

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:
ODBUDOWA MURÓW OPOROWYCH ZNISZCZONYCH PODCZAS POWODZI Z WRZEŚNIA 2024 R
CZĘŚĆ IV:
ODBUDOWA MURU OPOROWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3232D KM 6+595 -
6+610 [POWÓDŹ – WRZESIEŃ 2024 R.]

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km (15*4,0*1,0=60,000)	m³	60,000		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		MUR OPOROWY				
3 d.2	KNKRB 2 0201-06	Ławy fundamentowe żelbetowe o szer. do 1.3 m (15*1,2*0,7=12,600)	m³	12,600		
4 d.2	KNCK-3 0203-02	Wykonanie ścian oporowych z muru kamiennego na zaprawie (15*4,2*0,9=56,700)	m³	56,700		
5 d.2	KNNR 1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m (15*0,3*4=18,000)	m³	18,000		
6 d.2	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów (15*0,7*0,3=3,150)	m³	3,150		
7 d.2	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste (15*0,024=0,360)	t	0,360		
RAZEM: MUR OPOROWY						
KOSZTORYS NETTO						
VAT 23%						
KOSZTORYS BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy