

KOSZTORYS POMOCNICZY DLA ZADANIA PN.:

ODBUDOWA MURÓW OPOROWYCH ZNISZCZONYCH PODCZAS POWODZI Z WRZEŚNIA 2024 R

CZĘŚĆ II:

ODBUDOWA MURÓW OPOROWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3145D KM 11+480 - 12+400 [POWÓDŹ - WRZESIEŃ 2024 R.

ODCINEK: Wojciechowice DP 3145D km 11+480

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km ($16 * 2,5 * 0,8 = 32,000$)	m ³	32,000		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		MUR OPOROWY				
3 d.2	KNKRB 2 0201-06	Ławy fundamentowe żelbetowe o szer. do 1.3 m ($16*1,5*0,6=14,400$)	m ³	14,400		
4 d.2	KNCK-3 0203-02	Wykonanie ścian oporowych z muru kamiennego na zaprawie ($16*3,0*0,8=38,400$)	m ³	38,400		
5 d.2	KNNR 1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnek za ścianami budowli inżynieryjnych przy wysokości zasypania do 4 m; ($16*0,3*2=9,600$)	m ³	9,600		
6 d.2	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów ($16*0,6*0,3=2,880$)	m ³	2,880		
7 d.2	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste ($16*0,024=0,384$)	t	0,384		
RAZEM: MUR OPOROWY						
KOSZTORYS NETTO						
VAT 23%						
KOSZTORYS BRUTTO						

ODCINEK: Wojciechowice DP 3145D km 12+280

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km (7*3,5*0,8=19,600)	m ³	19,600		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		MUR OPOROWY				
3 d.2	KNKRB 2 0201-06	Ławy fundamentowe żelbetowe o szer. do 1.3 m (7*1,5*0,6=6,300)	m ³	6,300		
4 d.2	KNCK-3 0203-02	Wykonanie ścian oporowych z muru kamiennego na zaprawie (7*3,5*0,8=19,600)	m ³	19,600		
5 d.2	KNNR 1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m; (7*0,3*3=6,300)	m ³	6,300		
6 d.2	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów (7*0,6*0,3=1,260)	m ³	1,260		
7 d.2	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste (7*0,024=0,168)	t	0,168		
RAZEM: MUR OPOROWY						
KOSZTORYS NETTO						
VAT 23%						
KOSZTORYS BRUTTO						

ODCINEK: Wojciechowice DP 3145D km 12+360

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KALK. WŁASNA	Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, montaż oraz demontaż oznakowania pionowego oraz niezbędnych wygradzeń	szt	1,000		
2 d.1	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km (13*3,5*0,8=36,400)	m ³	36,400		
RAZEM: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE						
2		MUR OPOROWY				
3 d.2	KNKRB 2 0201-06	Ławy fundamentowe żelbetowe o szer. do 1.3 m (13*1,5*0,6=11,700)	m ³	11,700		
4 d.2	KNCK-3 0203-02	Wykonanie ścian oporowych z muru kamiennego na zaprawie (13*3,5*0,8=36,400)	m ³	36,400		
5 d.2	KNNR 1 0321-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4 m; (13*0,3*3=11,700)	m ³	11,700		
6 d.2	KNR 2-33 0409-05	Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie wsporników i gzymsów (13*0,6*0,3=2,340)	m ³	2,340		
7 d.2	KNR 2-33 0702-04	Montaż barier sprężystych jednostronnych - odcinki proste (13*0,024=0,312)	t	0,312		
RAZEM DZIAŁ: MUR OPOROWY						
KOSZTORYS NETTO						
VAT 23%						
KOSZTORYS BRUTTO						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy