



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



RZP.271.7.2025

Starogard Gdański, dnia 11.03.2025 r.

Wyjaśnienia treści SWZ nr 2

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w rejonie ul. Kraziewicza, Milewskiego, Schulza, Falkowskiego, Rolnej, Rebelki

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie konkretnych odcinków (od studni do studni), pod którymi należy wykonać siatkę wzmacniającą lub zastosować geowłókninę.

Odpowiedź:

Zapisy SST są ogólne i wskazują jak postępować w przypadku stwierdzenia słabych warunków gruntowych. Do wyceny nie należy przyjmować wykonywania wzmocnień. Ewentualna decyzja o stosowaniu wzmocnień będzie podejmowana na etapie realizacji projektu.

Pytanie nr 2:

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o PZT i profile dodatkowych odcinków opisanych w SWZ w rozdziale XIV pkt 4 ppkt 1) do 5).

Odpowiedź:

W zał. uzupełniamy PZT o brakujące odcinki kanalizacji sanitarnej, wg opisu SWZ pkt. XIV ppkt 4; 1-7, które należy przyjąć do wyceny.

Pytanie nr 3:

Część projektowanej sieci przebiega przez tereny zielone (pola).

Prosimy o informację, czy na tych terenach należy również wykonać utwardzenie terenu zgodnie z rozdziałem XIV pkt 3?

Dotyczy odcinków: S49-S83, S50-S40, S48-S76, S77-S80, S79-S81, S72-S74, S30-S52.

Odpowiedź:

Na odcinkach ks tj. S49-S83, S48-S77, S77-S80, S79-S81, S72-S74, S56-S52 nie należy wykonywać utwardzenia. Na pozostałych odcinkach należy wykonać odtworzenie nawierzchni zgodnie z zapisami SWZ.

Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy znajdujący się na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej staw jest do unieczynnienia? Jeżeli tak, to prosimy o podanie sposobu jego unieczynnienia.

Odpowiedź:

Przejęcie przy krawędzi stawu należy wykonać metodą bezwykopową, zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5:

Według przedmiaru wskazane jest 388m² odtworzenia płyt jomb, jednak podczas wizji lokalnej wykazano 840m². Proszę o sprostowanie ilości i wskazanie miejsc odtworzeń.

Odpowiedź:

Przedmiar jest materiałem pomocniczym do wyceny należy brać pod uwagę dokumentację techniczną i zapisy SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy wazy studzienne montowane na studzienkach betonowych powinny posiadać logotyp gestora sieci tj. STAR-WIK z napisem kanalizacja sanitarna?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 33 z wyjaśnień treści SWZ nr 1 z 07.03.2025r.

Pytanie nr 7:

Opis przedmiotu Zamówienia dział XIV pkt3 wskazuje że należy wykonać odtworzenie nawierzchni gruntowych na całej długości budowanej sieci na szerokość 4m (3700mb x 4m = 14800). Brak jest w przedmiarze pozycji odpowiadających odtworzeniu nawierzchni gruntowych. Dodatkowo czy w przypadku gdy istniejąca droga nie jest utwardzona to czy również należy ją wzmacniać kruszywem?

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź nr 3 i 5.

Pytanie nr 8:

W nawiązaniu do wyjaśnień z dnia 07.03.2025 r. odpowiedź na pytanie nr 2, prosimy o wyjaśnienie czy przyłącza należy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (część zakończona zaślepką do granicy posesji, część studzienką za granicą posesji), czy wszystkie zakończyć studzienką za granicą posesji?

Odpowiedź:

Wszystkie zakończyć studzienką przelotową Ø 400 za granicą posesji.

Pytanie nr 9:

Poproszę o zamieszczenie na stronie postępowania decyzji zarządu dróg w celu wyliczenia robót drogowych. Brak uzgodnień w dokumentacji.

Odpowiedź:

Planowana do realizacji kanalizacja sanitarna przebiega w większości przez drogi gminne będące własnością inwestora Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Zatem nie wymagana jest decyzja (uzgodnienie) w tym względzie.

Pytanie nr 10:

Poproszę o podanie konstrukcji drogi (grubości warstw).

Odpowiedź:

Nawierzchnia ma być odtworzona do stanu istniejącego (pierwotnego). Należy przyjąć, że odtworzenie nawierzchni z płyt YOMB (tj. płyty układane na odpowiednio zagęszczonej warstwie podsypki (żwiru) grubość po zagęszczeniu 15 cm). Na pozostałych odcinkach należy wycenić odtworzenie nawierzchni przy użyciu kruszywa, zgodnie z wytycznymi ujętymi w SWZ z wyłączeniem odcinków wymienionych w odpowiedzi nr 3.

Pytanie nr 11:

Czy Zamawiający dopuści tłuczeń wapienny do odtworzenia dróg gruntowych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie nr 12:

Czy wszystkie przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończyć studzienką 400 PP czy zgodnie z profilami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej?

Odpowiedź:

Wszystkie zakończyć studzienką przelotową Ø 400 .

Pytanie nr 13:

Niektóre przyłącza kanalizacji sanitarnej zakończone są w granicach działki (kolor brązowy) a niektóre (w projekcie zaznaczone kolorem żółtym) nawet po kilkanaście metrów na terenie działek. Czy w ofercie ująć tylko te zaznaczone na brązowo czy te na żółto też?



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Odpowiedź:

Wszystkie zakończyć studzienką przelotową Ø 400 tuż za granicą (za ogrodzeniem) na posesji.
Dalsza instalacja (przyłącza) od tej studni przelotowej Ø 400 ks w stronę budynku zaznaczone na PZT kolorem żółtym (zielonym) nie podlegają wycenie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa