

## **Przedmiar robót**

### **Wymiana drzwi wejściowych na oddziały na automatyczne, spełniające wymagania ewakuacyjne i ochrony pożarowej w budynkach G,H,I Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego 2 w Krakowie**

Budowa: **Szpital Uniwersytecki w Krakowie**

Lokalizacja: **Kraków, ul. Jakubowskiego 2**

Nazwa i kod CPV: **45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów**

Inwestor: **SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie, 31-501 Kraków, ul. Kopernika 36**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Sekcja Nadzoru Inwestycji**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana drzwi wejściowych na oddziały na automatyczne, spełniające wymagania ewakuacyjne i ochrony pożarowej w budynkach G,H,I Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego przy ulicy Jakubowskiego 2 w Krakowie		
1	Element	Drzwi		
	KNRW 202/1040/1	Analogia : Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem : Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe 150x205 cm , wyposażone w zintegrowany napęd wg OPZ - 31 szt.		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,74*2,05*31	110,577000	
		RAZEM:	110,577000	m2110,577
	AL 1/307/2 (1)	Praca próbna systemu kontroli dostępu, próby pomontażowe sterownika (kontrolera magistrali) p.a. otwarcia drzwi z KD oraz SSP		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*31	124,000000	
		RAZEM:	124,000000	szt124,000