

Przedmiar

Komora pokoagulacyjna nr 04 - EDJ

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 Roboty przygotowawcze				
1	Kalkulacja indywidualna	Lokalizacja miejsc przecieków - przegląd korytarzy labiryntu , szukanie przyczyny	m2	272,96
2	KNR-W 4-01r97 0819/05	Oczyszczenie posadzek z namulów , skamieniałego szlamu - posadzka labirynt przed czynnościami sprawdzającymi , naprawczymi	m2	104,78
3	KNR 4-01 0204/01	Naprawa wyoblenia połączenia ściana -strop - reprofilacja styku poziomego - 36 mb	m2	14,4
4	Kalkulacja indywidualna	Naprawa uszkodzonych otworów technologicznych	szt	8
5	Kalkulacja indywidualna	Transport urobku na zewnątrz komory - 5,77 m3 (wiadro 15 l)	szt	50
2 Roboty uszczelniające - rur				
6	KNR 0-39 0116/02	Uszczelnienie powierzchni poziomych i pionowych mokrych i wilgotnych masą uszczelniającą (słupy , styki poziome ścian) 18,0mbx 0,5 mb	m2	9
3 Roboty uszczelniające - labirynt				
7	KSNR 2u1 W0503/01	Osuszanie oczyszczonych powierzchni - labirynt - przed ułożeniem izolacji	m2	87
8	KNR 0-29 0635/01	Ręczne gruntowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia Primer - posadzka , ściana	m2	152,96
9	KNR 0-29 0640/05	Dwuwarstwowa izolacja żywicą epoksydową	m2	152,96
10	KNR 0-29 0640/05	Dwuwarstwowa izolacja żywicą epoksydową	m2	152,96
2 Roboty uszczelniające - ściany komory				
11	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie instalacji oświetlenia miejsca pracy	kpl	1
12	KNR 2-02 1611/02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 6m	kolumnę	1
13	Kalkulacja indywidualna	Lokalizacja miejsc spękań i rys	m2	120
14	KNR-W 4-01r97 0819/06	Oczyszczenie miejsc - rys i spękań	m2	30
15	KNR 0-39 0116/02	Uszczelnienie powierzchni pionowych	m2	30
16	Kalkulacja indywidualna	Transport i utylizacja materiałów budowlanych	kpl	2