


Przebudowa linii napowietrznej nN - obwód nr 2 stacji 15/0,4 kV Zborowskie nr 3-0636												
Nr słupa	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	Istn.	P10	Istn.	P12
Typ słupa	Proj. K-12/10	Proj. P-12/2,5	Proj. P-12/2,5	Proj. P-12/2,5	Proj. P-12/2,5	Proj. P-12/2,5	Proj. P-12/2,5	Proj. ON-12/10	Istn.	Proj. P-12/2,5	Istn.	Proj. ON-12/4,3
Typ żerdzi	E-12/10	E-12/2,5	E-12/2,5	E-12/2,5	E-12/2,5	E-12/2,5	E-12/2,5	E-12/10	Istn.	E-12/2,5	Istn.	E-12/4,3
Typ oprawy	z demontażu	z demontażu	z demontażu	z demontażu	z demontażu	z demontażu	z demontażu	z demontażu	Istn.	z demontażu	Istn.	z demontażu
Typ przewodu	Proj. ASXS _n 4x70 + ASXS _n 2x25		Proj. ASXS _n 4x70 + ASXS _n 2x25		Proj. ASXS _n 4x70 + ASXS _n 2x25		Proj. ASXS _n 4x70 + ASXS _n 2x25		Istn. 4 x Al 50 + ośw.		Istn. 4 x Al 50 + ośw.	
Rozpiętość przęsła [m]	45		49		48		50		49,9		52,2	
Naprężenie przewodów [MPa]	20 (40 ośw)		20 (40 ośw)		20 (40 ośw)		20 (40 ośw)		60 (80 ośw)		60 (80 ośw)	



- UWAGI:
- Kolorem czerwonym oznaczono część projektowaną.
 - Dopuszcza się stosowanie łączenia przewodów linii napowietrznej dedykowanymi złączami zaprasowywanymi.

BPK Sp. z o. o. ul. Nepalska 2 52-121 Wrocław		Inwestor:		Zarząd Powiatu Zduńskowskiego ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola	
		Obiekt:		Przebudowa drogi powiatowej 4901E Annapole Stare - Zborowskie na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4914E do granic powiatu	
Nr umowy:		-		Tytuł rysunku: Schemat przebudowy linii napowietrznej nN - obwód nr 2 stacji 15/0,4 kV Zborowskie nr 3-0636	
Zespół projektowy:	Nazwisko i Imię:	Branża:	Numer uprawnień:	Podpis:	Data: 25.09.2023
Projektował:	mgr inż. Artur Głowacki	sieci elektr.	254/90/UW		Skala: -
Sprawił:	-	-	-	-	Nr rysunku: 3.2