

PRZEDMIAR ROBÓT

Obiekt	PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE-roboty wykończeniowe
Budowa	STRYŻÓW ul. Przecławczyka 5
Inwestor	GMINA STRYŻÓW 38-100 Strzyżów ul. Przecławczyka 5

Sporządził mgr inż. Andrzej Dąbrowski

Rzeszów styczeń 2025 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty wykończeniowe

[illegible]

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		pom. 0.07 (1,48+1,74)*2-0,9-1,0	m	4,540
		razem	m	31,040
9	KNR 2-02u2 2805/06	Posadzki jednobarwne z płytek podłogowych 30x60cm kl. R10 w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm		
		pom. 0.04 - 0.07 6,65+2,23+2,86+1,18+2,58	m2	15,500
		pom. 0.09 10,07	m2	10,070
		razem	m2	25,570
10	KNR 2-02u2 2809/02	Cokoliki na zaprawach cementowych z płytek podłogowych 30x60cm kl. R10 w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2		
		pom. 0.09 (2,75+3,66)*2-1,0*2	m	10,820
		razem	m	10,820
11	KNR 2-02s 1115/02	Warstwa wygładzająca z masy samopoziomującej o gr.3mm pod wykładziny z PCV i dywanowe		
		wykł. PCV pom. 0.01, 0.10, 0.11, 0.21 5,77+6,89+41,48+13,42+0,42*(1,0*4+1,4*2)+0,2*1,0*5+0,16*0,9*2	m2	71,704
		wykł. dywanowa pom. 0.12 - 0.20 10,61+10,76+21,6+10,07+31,73+22,11+8,21+15,64+15,53	m2	146,260
		razem	m2	217,964
12	KNNR 2 1206/02	Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe - posadzka z wykładziny PCV gr.2,2mm		
		wykł. PCV pom. 0.01, 0.10, 0.11, 0.21 5,77+6,89+41,48+13,42+0,42*(1,0*4+1,4*2)+0,2*1,0*5+0,16*0,9*2	m2	71,704
		razem	m2	71,704
13	KNNR 2 1206/07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
			m2	71,700
14	KNR 2-02s 1113/06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy oblicowe do cokołów		
		pom. 0.01 wiatrołap (1,46+1,08)*2-1,4*2	m	2,280
		pom. 0.01 hall (2,39+5,47)*2-1,4*2-0,9-1,0-1,25	m	9,770
		pom. 0.10 2,82+2,4*2	m	7,620
		pom. 0.11 2,87+2,4*2	m	7,670
		pom. 0.21 (13,91+1,74)*2-1,0*7-1,47+0,27*5+(5,81+3,2)*2-1,47-1,4-1,0*3-5,69	m	30,640
		razem	m	57,980
15	KNR 2-02s 1113/07	Posadzki z tworzyw sztucznych - cokoły z wykładziny s = 10,0cm		
			m	57,980
16	KNR 2-02 1113/01	Posadzka z wykładziny dywanowej w płytach 50x50cm, klejonych do podkładu		
		wykł. dywanowa pom. 0.12 - 0.20 10,61+10,76+21,6+10,07+31,73+22,11+8,21+15,64+15,53	m2	146,260
		razem	m2	146,260
17	KNNR 2 1206/06	Listwy przyściennie przypodłogowe, systemowe z płyty MDF h=10,0cm		
		pom. 0.12 (2,9+3,66)*2-1,0	m	12,120
		pom. 0.13 (2,94+3,66)*2-1,0	m	12,200
		pom. 0.14 (5,93+3,66+0,25)*2-1,0	m	18,680
		pom. 0.15 (2,75+3,66)*2-1,0	m	11,820
		pom. 0.16 (5,8+5,47)*2-1,0	m	21,540
		pom. 0.17 (4,25+5,47)*2-1,0	m	18,440
		pom. 0.18 (1,5+5,47)*2-0,9	m	13,040
		pom. 0.19 (2,86+5,47)*2-0,9-1,0	m	14,760
		pom. 0.20 (2,84+5,47)*2-1,0	m	15,620
		razem	m	138,220
18	KNNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - listwy progowe ze stali nierdzewnej		
		0,9*12	m	10,80
		razem	m	10,80

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty wykończeniowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	szt	30,00
20	KNR 2-02u2 2702/01	Sufity podwieszone z wypełnieniem płytami gipsowo-kartonowymi, kasetonowymi, 60x60 cm hall 11,3	m2	11,300
		razem	m2	11,300
21	KNR 2-15 0419/04	Montaż, po zakończeniu prac remontowych, grzejników stalowych, dwupłytowych, uprzednio zdemontowanych, M=0, R=0,5, S=0	kpl	30,00

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty wykończeniowe

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Glazurnicy gr.III	r-g	372,918		
2	Montażysci gr.III	r-g	8,927		
3	Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	6,600		
4	Posadzkarze gr.II	r-g	25,218		
5	Posadzkarze gr.III	r-g	64,400		
6	Robotnicy gr.I	r-g	110,756		
7	Robotnicy gr.II	r-g	24,829		
8	Robotnicy	r-g	71,634		
	Razem		685,283		

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRYŻOWIE- roboty wykończeniowe

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Klej winylowy do wykładzin podłogowych	kg	162,929		
2	Kołki rozporowe plastikowe z wkrętami	szt	34,560		
3	Konstrukcje wsporcze pod sufit podwieszony	m2	11,300		
4	Listwy oblicowe do cokołów z wykładziny PCV	m	62,039		
5	Listwy progowe ze stali nierdzewnej, l=90,0cm	szt	12,000		
6	Listwy przypodłogowe z płyty MDF szer. 10,0cm	m	160,335		
7	Masa wygładzająca samopoziomująca	kg	980,838		
8	Narożniki ochronne z PCV 50x50x2mm, samoprzylepnych o dł. l=2,0m	szt	12,000		
9	Płynna folia uszczelniająca	kg	158,333		
10	Płytki podłogowe ceramiczne 30x60cm	m2	28,346		
11	Płytki ścienne glazurowane 30x60cm	m2	87,633		
12	Płyty sufitu podwieszonego kasetonowe 600x600mm	m2	11,300		
13	Preparat gruntujący CT 17	dm3	137,354		
14	Preparat gruntujący	dm3	50,482		
15	Pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego	kg	2,151		
16	Taśma uszczelniająca szer.12,0cm	m	120,477		
17	Wykładzina dywanowa w płytach 50x50cm	m2	162,641		
18	Wykładzina podłogowa PCV gr.2,2mm	m2	84,535		
19	Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych	kg	742,179		
20	Zaprawa spoinująca do płytek ceramicznych	kg	34,140		
	Razem				

PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE- roboty wykończeniowe

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	8,288		
2	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	6,117		
	Razem		14,404		