

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	ul. Krzywe Koło 1 ,18-400 Łomża
3. Nazwa zamawiającego	Miasto Łomża
4. Adres zamawiającego	ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2025-02-24

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Roboty remontowe w obiekcie zabytkowym polegające na dostosowaniu Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej "Domku Pastora" w Łomży ul. Krzywe Koło 1 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego.

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			MONTAŻ INSTALACJI KLIMATYZACJI		
1.1.			Montaż układów klimatyzacyjnych		
1	analiza własna analiza własna	1.2.1	Montaż urządzeń - jednostka zewnętrzna o mocy 22,4 kW wraz z ośmioma jednostkami wewnętrznymi sterowanymi na pilot	kpl.	1,00
			1		1,00000
1.2.			Montaż rurociągów chłodniczych		
2	KNR INSTAL 0201-01	1.4.3	Rurociągi miedziane lutowane fi 6,35mm	m	20,30
			20,3		20,30000
3	KNR INSTAL 0201-02	1.4.3	Rurociągi miedziane lutowane fi 9,52mm	m	43,10
			43,10		43,10000
4	KNR INSTAL 0201-02	1.4.3	Rurociągi miedziane lutowane fi 12,70mm	m	15,00
			15,00		15,00000
5	KNR INSTAL 0201-03	1.4.3	Rurociągi miedziane lutowane fi 15,88mm	m	9,80
			9,8		9,80000
6	KNR INSTAL 0201-03	1.4.3	Rurociągi miedziane lutowane fi 19,05mm	m	28,00
			28,0		28,00000
7	KNR INSTAL 0205-02 p.z.	1.8	Próba szczelności instalacji miedzianej gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr.zew.do 35 mm	m	116,20
			116,20		116,20000
1.3.			Montaż izolacji rurociągów chłodniczych		
8	KNR 0-35 0128-19	1.4.5	Otuliny termoizolacyjne z syntetycznej pianki kauczukowej odpornej na UV gr. 13 mm;	m	3,20
			3,2		3,20000
9	KNR 0-35 0128-19	1.4.5	Otuliny termoizolacyjne z syntetycznej pianki kauczukowej gr. 13 mm	m	113,00
			113		113,00000
1.4.			Montaż instalacji skroplin		
10	KNR-W 2-15 0112-01	1.2.1	Instalacja skropliny z tworzywa sztucznego PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	19,50

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			19,5		19,50000
11	KNR-W 2-15 0112-02 analogia	1.2.1	Instalacja skroplini z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	15,50
			15,5		15,50000
12	KNR-W 2-15 0112-03 analogia	1.2.1	Instalacja skroplini z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	5,00
			5,0		5,00000
13	KNR-W 2-15 0217-01 analogia	1.2.1	Syfony z PVC z mechanicznym zamknięciem	szt.	2,00
			2		2,00000
14	KNR AT-13 0105-02 analogia	1.7.1	Wykucie bruzd o szer. do 5 cm w ścianach	m	8,00
			8		8,00000
15	KNR 4-01 0705-01 analogia	1.7.1	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami	m	8,00
			8		8,00000