

KOSZTORYS OFERTOWY DLA ZADANIA PN. : „PRZEBUDOWA DWÓCH ODCINKÓW DROGI POWIATOWEJ NR 3302D UL. BATORÓW W SZCZYTNEJ O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 0,79 KM”						
Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość
			Nazwa	Ilość	Jedn. zł.	zł.
1	2	3	4	5	6	7
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i rozbiórkowe	---	---	---	---
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0,831		
2	D-01.01.01	Wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowanie miejsca robót na czas robót z zatwierdzeniem.	kpl	1,000		
3	D-01.03.02	Frezowanie nawierzchni i podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej o średniej grubości 5 cm z odwiezieniem materiału z frezowania na Obwód Drogowy nr 1 w Szczytnej, a następnie profilowanie i zagęszczenie podłoża po frezowaniu. JEZDNIA I WŁĄCZENIA ZJAZDÓW. [798+20+3362+300] = 4480 M2	m ²	4 480,000		
		Razem				
II	D-03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	---	---	---	---
4	D-06.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur średnicy 50 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz odtworzeniowych po wykopach (kruszywo stabilizowane cementem, podbudowy z kruszywa łamanego)15+12+12	m	39,000		
5	D-03.01.01	Wykonanie przepustów pod drogą z rur średnicy 60 cm wraz z wykonaniem robót ziemnych oraz odtworzeniowych po wykopach (kruszywo stabilizowane cementem, podbudowy z kruszywa łamanego)14	m	14,000		
6	D-03.01.06	Wykonanie obudów wylotów i wlotów przepustów z betonu C20/25 lub z kamienia łamanego na zaprawie cementowej. 2x1,5+3x2x1 = 9 m3	m ³	9,000		
		Razem				
III	D-04.00.00.	PODBUDOWY	---	---	---	---
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 20 cm pod zjazdy. (30+30+30+20+10+10+10+30+20+30+10+40+10+10+20) = 310 m2	m ²	310,000		
8	D-02.01.01	Załadunek i wywóz gruntu z korytowania w miejsce przygotowane przez Wykonawcę. 310x0,2 = 62 m3	m ³	62,000		
9	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm - pobocza - 831x2x0,5 = 831 m2	m ²	831,000		
10	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm - zjazdy - 310 m2	m ²	310,000		
11	D-04.04.02	Mechaniczne skropienie podbudowy warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową w ilości 0,50 kg/m ² - jezdnia pod beton asfaltowy jezdnia + zjazdy 4480+310 F=4790 m2	m ²	4 790,000		

12	D-04.08.01	WYRÓWNIANIE PODBUDOWY MIESZANKĄ MINE- RALNO-BITUMIACZĄ w celu wyprofilowania podbu- dowy pod w-wę wiążącą : w-wa profilująca AC16W 100kg/m ² - 1/2 jezdni drugiego odcina 1/2 x 3362 = 1681 m ² x 0,1 t = 168,1 t	t	168,100		
			Razem			
IV	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIA	---	---	---	---
13	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) jezdni i zjazdu 4480+310 F = 4790 m ²	m ²	4 790,000		
14	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), jezdni i zjazdu F = 4790m ²	m ²	4 790,000		
			Razem			
V	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	---	---	---	---
15	D-06.03.02	Ścinanie zawyżonych poboczy gr. 20 cm na szerokość 75 cm 985x0,75 = 738,75	m ²	738,750		
16	D-06.04.01	Czyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp rowu. 38+25+81+165+113+27+224 = 673 m	mb	673,000		
			Razem			
VI	D-07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG I ELEMENTY BEZPIECZEŃ- STWA RUCHU DROGOWEGO	---	---	---	---
17	D-07.02.01	Malowanie poręczy na moście w kolorze biało- niebieskim, dwukrotne, wraz z oczyszczeniem i za- gruntowaniem powierzchni. L= 14m	m	14,000		
			Razem			
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT [NETTO]						
PODATEK VAT [23%]						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT [BRUTTO]						

Miejscowość, dnia r.

.....
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy