

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

Częściowej wymiana sieci wodociągowej między bud. nr 1 i 3 wraz z wykonaniem przyłącza do bud. nr 3 w kompleksie wojskowym w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej, administrowanym przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy w rejonie odpowiedzialności Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy (zwanej w dalszej części SOI).

Sieć wodociągowa z 1935 roku.

Zakres robót:

- wykonanie wykopów z użyciem koparki oraz ręcznie w gruncie kat.III z umocnieniem ścian wykopów;
- wypompowanie wody z wykopu;
- rozbiórka drobno wymiarowych elementów betonowych zbrojonych oraz ich odtworzenie;
- wykonanie podłoża z materiałów sypkich;
- ułożenie rurociągu wodnego z polietylenu niskociśnieniowego o średnicach 160mm i 63 mm wraz z łączeniem poprzez zgrzewanie;
- wstawienie w rurociągu trójnika żeliwnego ciśnieniowego kielichowego śr. nom 150 mm;
- montaż hydrantu pożarowego nadziemnego o śr. 80 mm;
- próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur PE, PEHD o śr. nominalnej 160 mm;
- dezynfekcja rurociągu sieci wodociągowej o śr. do 150 mm;
- jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm;
- oznakowanie trasy rurociągu;
- zasypywanie wykopów o ścianach pionowych z zagęszczeniem gruntu ubijakami mechanicznymi;
- remont cząstkowych chodników z klinkieru drogowego na płask na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin pisakiem;
- rozebranie i montaż krawężników drogowych;
- przewiert o dł. do 20 m maszyną do wierceń poziomych rurami o śr. 150-250 mm w gruntach kat. III-IV,
- przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. 100–300 mm w rurach ochronnych;
- wywóz gruzu i ziemi z terenu budowy wraz z utylizacją;
- ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III,
- humusowanie powierzchni gruntowych z osianiem przy grubości warstwy humusu gr. 5 cm;

- oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
- uporządkowanie terenu robót i wywóz odpadu;
- obsługa geodezyjna.

WYKONAWCA ROBÓT BUDOWLANYCH ZOBOWIĄZANY JEST

- do posiadania wiedzy i doświadczenia oraz wykonania opisanych robót instalacyjnych w sposób profesjonalny, a także posiadania wszelkich uprawnień niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
- do obowiązkowego dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty i uzgodnienia zakresu prac z Zamawiającym, koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca; termin dokonania wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem SOI,
- do wywozu i utylizacji powstałych odpadów oraz przekazania Zamawiającemu karty przekazania tych odpadów,
- wykonać roboty budowlane z użyciem własnego sprzętu. Energia elektryczna i woda może być dostarczona odpłatnie przez Zamawiającego,
- wbudowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r.o wyrobach budowlanych,(Dz. U. 2021 poz 1213 z późn. zm.), poświadczone kserokopiami deklaracji i certyfikatów.

INNE WARUNKI I POSTANOWIENIA

- na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze umowę wg załączonego wzoru,
- zamówienie będzie realizowane w czynnym kompleksie wojskowym co wiąże się z utrudnieniami,
- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót,
- wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym koszty transportu, wywóz i składowanie odpadów leżą po stronie Wykonawcy,
- roboty należy wykonywać zgodnie z umową w terminie uzgodnionym z SOI Oleśnica w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00,
- Zamawiający wymaga przesłania wypełnionego formularza ofertowego wraz z załącznikami,
- zamówienie odbywa się za pomocą platformy zakupowej.

DODATKOWE INFOROMACJE

- upoważniony do kontaktowania się z oferentami jest:

p. Jarosław Dolata tel. 261 665 830

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji:
do 35 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce realizacji:
kompleks wojskowy w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 14.

Data sporządzenia:
04.10.2024 r.