

WYKONAWCA.....
(pieczęć Wykonawcy)**ZAMAWIAJĄCY**Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Chrobrego 7
65-043 Zielona Góra**FORMULARZ CENOWY NR 2 - BRANŻA SANITARNA****Remont budynku nr 25 zlokalizowanego na terenie RZI w Zielonej Górze
przy ul. Zdrojowej 17.**

Lp.	Zakres prac / robót	J.m.	Poszczególne Ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	DEMONTAŻ INSTALACJI WODNEJ				
1	Demontaż instalacji wodociągowej w budynku nr 25 wraz hydrantami i ich wyposażeniem	r-g	27,6		
2	Przewóz materiałów budowlanych (z demontażu)na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I - złom (rury) do magazynu SOI w Czerwieńsku	kurs	1		
3	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km -krotność 20	kurs	1		
2	INSTALACJA WODOCIĄGOWA - HYDRANTOWA				
4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 50 mm w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	35		
5	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych	m	40		
6	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.	2		

7	Szafki hydrantowe naścienne z wężem min. 25 m	kpl.	2		
8	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie w szawce z badaniem na odpowiednie wymagane ciśnienie	szt.	2		
9	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	prób	1		
	75m				
10	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m	75		
11	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	m	75		
12	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 9 mm (E)	m	75		
3	IZOLACJA RUROCIĄGÓW C.O.				
13	Izolacja rurociągów śr. 54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (S)	m	136		
14	Izolacja rurociągów śr. 28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N)	m	136		
15	Wymiana grzejnika stalowego trójpłytowego demontaż i ponowny montaż w celu pomalowania ścian bez materiału tylko robocizna	kpl.	24		
16	Spuszczenie wody z instalacji c.o. oraz z demontowanej instalacji wodnej oraz po montażu ponownym grzejników napełnienie instalacji c.o.	r-g	4		
PIECZĘĆ I PODPIS WYKONAWCY -----		Ogółem NETTO			
		Podatek Vat 23%			
		Ogółem BRUTTO			