



Goleniów, 26.03.2025 r.

Dotyczy postępowania prowadzonego pn.: „Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Przybiernowie (DP 4117Z) - etap I”

WYJAŚNIENIE nr 1

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym zapisów zawartych w SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia:

1) Czy w miejscu istniejącego wpustu (rz. 23.64/24.99) przy nowoprojektowanym wpuście Wd-4 należy wybudować nową studnię aby zmienić kierunek. Jeśli tak to o jakiej średnicy oraz z jakiego materiału.

ODP: Nie należy zastosować kolanko.

2) Czy w miejscu istniejącego wpustu (rz. 23.55/24,71) tj. w miejscu zmiany średnicy kanalizacji deszczowej z Fi200 na Fi300 należy wybudować nową studnię aby zmienić kierunek? Jeśli tak to o jakiej średnicy i z jakiego materiału?

ODP: Tak. Należy wykonać studnię fi500 betonową.

3) Czy w miejscu istniejącego wpustu (rz. 23.54/24,74) tj. w miejscu łączenia wpustu Wd-2 oraz Wd-1 należy wybudować studnię? Jeśli tak to o jakiej średnicy i z jakiego materiału.

ODP: Tak. Należy wykonać studnię fi800 betonową.

4) Spadek dla istniejącego kanału deszczowego PVC dn200 wynosi 9cm (23,64 - punkt początkowy przy Wd-4; 23,55 punkt końcowy zlokalizowany w miejscu istniejącego wpustu do przełożenia). Przy 81,5m daje to 0,110%. Czy jest to akceptowalny spadek dla zamawiającego?

ODP: Należy założyć spadek min. 0,5%.

5) Spadek dla istniejącego kanału deszczowego PVC dn200 wynosi 18cm (23,72 - punkt początkowy przy Wd-3; 23,54 przy Wd-2). Przy 82,3m daje to 0,219%. Czy jest to akceptowalny spadek dla zamawiającego?

ODP: Należy założyć spadek min. 0,5%.



6) Spadek dla istniejącego kanału deszczowego PVC dn300 wynosi 1cm (23,55 - punkt początkowy, 23,54 - punkt końcowy.) Przy 9m daje to 0,111%. Czy jest to akceptowalny spadek dla zamawiającego?

ODP: Należy założyć spadek min. 0,5%.

7) Proszę o przekazanie informacji czy należy dokonać wymiany studni przy nowoprojektowanym Wd-3. Jeśli tak to o jakiej średnicy i z jakiego materiału.

ODP: Dokumentacja projektowa zakłada utrzymanie istniejącej studni.

8) Dotyczy D.05.03.05a, D.05.03.05b. W pkt 5.2 przywołano tablice z WT2-2014 dotyczące wymagań dla KR1-2. Prosimy o potwierdzenie, że na przedmiotowym zadaniu należy zastosować mieszanki KR3-4.

ODP: Należy zastosować mieszanki dla KR3-KR4.

9) Dotyczy D05.03.05b, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3-4 wskazano lepiszcze 50/70, przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (tab.13, WT2-2014), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.3, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

ODP: Tak, dopuszcza się lepiszcze 35/50.

10) W przedmiarze robót oraz SST załączonej dokumentacji technicznej do wykonania warstwy wyrównawczej założono mieszankę AC16W. Na przekrojach konstrukcyjnych dopuszczono do wykonania warstwy wyrównawczej wariantowo mieszankę AC16W, lub AC11W. W opisie technicznym do wykonania warstwy wyrównawczej przewidziano mieszankę AC11W. Prosimy o ujednolicenie dokumentacji technicznej w zakresie materiału do wykonania warstwy wyrównawczej. W przypadku dopuszczenia stosowania wariantowego, prosimy o uzupełnienie załączonej specyfikacji o dopuszczoną mieszankę AC11W.

ODP: Przy profilowaniu mieszankami mineralno-asfaltowymi AC11W o grubości mniejszej niż 3cm, projektowaną warstwę połączyć z projektowaną wiążącą. Powyższy opis został zawarty w przekrojach skażonych.

11) Czy Zamawiający posiada badania geotechniczne, lub odwierty istniejącej konstrukcji jezdni stanowiące podstawę do opracowania przedmiaru i dokumentacji technicznej? Jeżeli tak, prosimy o załączenie ww. badań do dokumentacji przetargowej.

ODP: Nie.

12) W załączonej dokumentacji technicznej projektowany: krawężnik kamienny posiada



wymiar 15x30 cm , w przedmiarze wyszczególniono krawężnik o wymiarach 20x25 cm. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów krawężnika kamiennego.

ODP: Należy przyjąć krawężniki kamienne o wy. 15x30cm.

13) Prosimy o potwierdzenie, czy zgodnie z SST DR 01.02.04 wszystkie materiały rozbiórkowe stanowią własność Wykonawcy?

ODP: Tak.

14) Proszę o załączenie dokumentacji dotyczącej budowy ogrodzeń tj. specyfikacji technicznej w celu rzetelnej wyceny robót.

ODP: W załączeniu SST.

15) Proszę o załączenie dokumentacji dotyczącej budowy wiat przystankowych tj. specyfikacji technicznej w celu rzetelnej wyceny robót.

ODP: Dokumentacja zakłada montaż gotowych typowych wiat przystankowych wg parametrów opisanych w pkt. 16 opisu dokumentacji projektowej.