

**Pytanie nr 30**

Proszę o wyjaśnienie przedmiaru robót dla budynku biurowego 1.1 oraz 1.2,

w pozycjach :

- konstrukcja wiaty nad wagą
- stolarka okienna i drzwiowa
- posadzki i podłogi
- ściany i sufity
- elewacje

są identyczne z takimi samymi ilościami

**W związku z pytaniem nr 30 Jednostka Projektowa wprowadziła następujące zmiany w przedmiarze robót załączonym do postępowania przetargowego Pismem z dnia 30.04.2025r. znak PKM.4001.45.2025.PZ**

Poz. 89 z 1,412 na 2,826

Poz. 90 z 1,412 na 2,826

Poz. 157 z 1,412 na 3,224

Poz. 158 z 1,412 na 3,224

Poz. 159 z 71,815 na 68

Poz. 162 z 7,11 na 2,25

poz. 164 – usunięta.

Poz. 165 – usunięta.

Była pozycja 166, jest 164 było 5,535 zmiana na 1,845

Była pozycja 167, jest 165, było 7,380 jest 1,845

Była pozycja 168, jest 166, było 12,915 jest 3,690

Była pozycja 169, jest 167 (Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - pospółka zagęszczona warstwami - gr: 30 cm) – było 33,129 jest 2,682

Była pozycja 170, jest 168 (Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr: 15 cm) było 70,044, jest 1,341

Była pozycja 171, jest 169 (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe) było 110,43 jest 8,940

Była pozycja 172, jest 170 (Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 100-038- gr: 6 cm) było 142,636, jest 8,94

Była poz. 173, jest 171 (Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm) było 110,430 jest 8,94

Była poz. 174, jest 172 (Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm) było 110,430 jest 8,94

Była poz. 175, jest 173 ((z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome) było 110,430 jest 8,94

Była poz. 176, jest 174 ((z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2) było 110,430, jest 8,94

Była poz. 177, jest 175 ((z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2) było 80,660 a jest 21,040

Była poz. 178, jest poz. 176 ((z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca) było 80,660 a jest 21,040

Była poz. 180, jest. 178, (Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach - budynek administracyjny wys- 3m) było 250,635, jest 54,845

Była poz. 181, jest 179 (Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach) było 110,430, jest 8,94

Była poz. 182, jest 180, (Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą zwykłą) było 123,795, jest 17,380

Była poz. 183, jest 181 ((z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym) było 8,40 a jest 1,50

Była poz. 184, jest 182 (Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych) było 126,840 , jest 37,465

Była poz. 185, jest 183 (Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych) było 110,43, jest 8,94

Była poz. 186, jest 184 ((z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome sufity), było 110,430, jest 8,94

Była poz. 187, jest 185, (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe – ściany) 126,84, jest 54,845

Była poz. 188, jest 186 (Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania) było 237,270, jest 46,405

Była poz. 189, jest 187 (Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr: 20 cm) było 172,472, jest 61,633

Była poz. 190, jest 188 (Przymocowanie płyt z wełny za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu) było 865,000 jest 310,00

Była poz. 191, jest 189 (Przyklejenie warstwy siatki na ścianach) było 172,472, jest 61,633

Była poz. 192, jest 190 (Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym) było 45,400 jest 25,900

Była poz. 193, jest poz. 191 (Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej) było 172,472, jest 61,633

Była poz. 194, jest poz. 192 (Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa silikonowo - silikatowy wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome) 172,472 jest 61,633

Była poz. 195, jest poz. 193 ((z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne) było 2,10 jest 0,375

GLÓWNY SPECJALISTA

08.05.2025r. *Zmuda*  
Paweł Zmuda-Trzebiatowski