



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**



URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Przetargów i Inwestycji Miejskich

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 70-5, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: inwestycje@um.swidnica.pl www.um.swidnica.pl

LAUREAT KONKURSU



TERAZ POLSKA

P- 49/IV/25

WPI.7013.3.2024.PS.35

Świdnica, dnia 14.04.2025 r.

- Wszyscy Wykonawcy -

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 30

Dotyczy: postępowania nr P-49/IV/25 o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 47-49”



Kościół pw. Św. Stanisława
i Św. Wacława
Katedra Diecezji Świdnickiej

Zamawiający, Gmina Miasto Świdnica, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), udziela się odpowiedzi na następujące pytania:



Kościół Pokoju pw. Św. Trójcy
Wpisany na listę UNESCO

Pytanie nr 1.:

„Zgodnie z opisem do PW str. 13 dotyczącym „Wymiana pokrycia łącznika pomiędzy budynkami” należy:

„Istniejące pokrycie łącznika z poliwęglanu komorowego w całości do usunięcia i wymiany na nowe dł. 17 m o przekroju prostokątnym w konstrukcji fasady słupowo-ryglowej o wysokości w świetle około 272 cm i wysokości pełnej 350 cm. Ściany przeszklone (z możliwością otwierania 30% paneli), dach pełny stalowy w spadku, izolowany termicznie - zgodnie z technologią wybranego producenta, izolacyjność termiczna U_f od 0,55 W | W/(m²K), kolor jak stolarka okienna budynku USC. Ściany boczne z mocowaną systemową żaluzją elewacyjną w kolorze konstrukcji fasady”.



Rynek
Wieża ratuszowa

Systemowa konstrukcja słupowo-ryglowa fasad jest samonośną konstrukcją aluminiową i nie może stanowić konstrukcji nośnej pod oparcie dachu. Dach wg opisu ma być „pełny, stalowy”. Czy chodzi o konstrukcję stalową dachu pokrytą płytą warstwową? Jeśli tak

Piotr Siry, 74/856-29-47



Kamienica „Pod Bykami”

18

niezbędny jest projekt pełnej konstrukcji obudowy wraz z oparciem jej na podłożu łącznika. Nie jest to konstrukcja systemowa i nie można jej wycenić, a tym bardziej wykonać bez projektu wykonanego przez uprawnionego Projektanta. Jeśli chodzi o inne rozwiązanie proszę o jego wskazanie.”

Odpowiedź nr 1.:

Należy założyć wykonanie całości przykrycia przejścia pomiędzy budynkami w ramach proponowanych na rynku kompletnych systemów przy założeniu realizacji przeszklonych ścian oraz pełnego dachu. Konkretnie rozwiązanie do wyboru przez wykonawcę do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru na etapie realizacji zadania. Alternatywnie dopuszczona jest możliwość wykonania niezależnej konstrukcji podpierającej nieprzezierny dach – przy zachowaniu aktualnej szerokości przejścia.

DYREKTOR WYDZIAŁU
Sammy
Joanna Salus