

Załącznik nr 2 do SWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca robót:

.....

.....

Zadanie: Remont elewacji w budynku nr 9 w kompleksie wojskowym przy ul. Czwartaków 3 w Grudziądzu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Obiekt: Budynek nr 9 – biurowo-sztabowy, kompleks wojskowy przy ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Adres: ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz

Inwestor: Skarb Państwa - 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
86-300 Grudziądz, ul. Czwartaków 3

Wykonawca oświadcza, że oferuje termin gwarancji w terminie miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót (protokół końcowy)

(należy wpisać liczbę miesięcy z przedziału 60-miesięcy do 84-miesięcy)

CENA CAŁKOWITA OGÓŁEM BRUTTO:zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku)	Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 5 x 6
1	2	3	4	5	6	7
REMONT ELEWACJI W BUDYNKU NR 9 - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ						
1		ETAP I				
1.1		Wykonanie programu robót wraz z uzyskaniem decyzji WKZ				
1 d.1.1	analiza indywidualna	Wykonanie programu robót zawierającego rozwiązania techniczne oraz architektoniczne elewacji wraz z uzyskaniem decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych	kpl	1.00		
RAZEM ETAP I						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek w % VAT					%
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
2		ETAP II				
2.1		Wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę				
2 d.2.1	analiza indywidualna	Wykonanie projektu budowlanego na remont elewacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl	1.00		
2.2		Roboty przygotowawcze				
3 d.2.2	analiza indywidualna	Demontaż wraz z ponownym montażem po wykonaniu wszystkich robót jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (3 szt.), anten (2 szt.)	kpl	1.00		
4 d.2.2	analiza indywidualna	Demontaż instalacji elektrycznej z elewacji w rurach winidurowych - ok. 30mb	kpl	1.00		
5 d.2.2	KNR 2-02 1604-01 analogia	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m - wraz z daszkiem nad wejściami	m2	468.00		
6 d.2.2	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią	m2	119.76		
7 d.2.2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m	78.00		
8 d.2.2	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	64.00		
9 d.2.2	KNR-W 2-02 0522-02 analogia	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku UWAGA: MATERIAŁ Z DEMONTAŻU	m	78.00		
10 d.2.2	KNR-W 2-02 0529-01 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku UWAGA: MATERIAŁ Z DEMONTAŻU	m	64.00		
11 d.2.2	ZKNR C-2 0401-05	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - ponad 5 m2	m2	415.84		
12 d.2.2	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - odbicie tynków z ościeży zewnętrznych	m2	37.48		
13 d.2.2	ZKNR C-2 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 - odbicie tynków z parapetów zewnętrznych	m2	13.91		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku)	Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 5 x 6
14 d.2.2	analiza indywidualna	Odbicie gzymsu zewnętrznego z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej o szer. do 30 cm	m	82.00		
15 d.2.2	KNR 19-01 0310-08	Uzupełnienie i naprawa gzymsów, attyk, portali w murach z cegły gotyckiej o gr. 1 cegły do 1 m3 w jednym miejscu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	0.50		
16 d.2.2	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	429.43		
17 d.2.2	TZKBNK VIII 05-147	Czyszczenie ściernie lub chemiczne murów gładkich - czyszczenie cokołu ceglanego	m2	62.40		
18 d.2.2	TZKBNK VIII 05-135	Spoinowanie murów i sklepień gładkich z cegły zabytkowej z przygotowaniem zaprawy - spoinowanie cokołu ceglanego	m2	31.20		
2.3		Roboty tynkarskie i malarskie elewacji				
19 d.2.3	KNR BC-02 0124-03	Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni tynków	m2	429.43		
20 d.2.3	KNR 0-40 0209-03 analogia	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki maszynowo, nakładanie zaprawy kryjąco - historyczny tynk wapienny - grubość warstwy 1,5cm UWAGA: PRZED NAŁOŻENIEM KOLEJNEJ WARSTWY, WARSTWĘ ZMATOWIĆ W CELU ZWIĘKSZENIA PRZYCZEPNOŚCI	m2	353.44		
21 d.2.3	KNR 0-39 0113-01 analogia	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy - historyczny tynk wapienny - grubość warstwy 1,5cm	m2	353.44		
22 d.2.3	analiza indywidualna	Renowacja ościeży zewnętrznych przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista	m2	37.48		
23 d.2.3	analiza indywidualna	Renowacja parapetów zewnętrznych przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista	m2	13.91		
24 d.2.3	analiza indywidualna	Renowacja gzymsu wieńczącego przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista	m2	24.60		
25 d.2.3	analiza indywidualna	Renowacja gzymsu przy użyciu zaprawy sztukatorskiej drobnoziarnistej - zaprawa sztukatorska drobnoziarnista	m2	17.96		
26 d.2.3	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - malowanie elewacji - farba silikatowa elewacyjna	m2	353.44		
27 d.2.3	KNR 0-40 0212-04 analogia	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne - malowanie ościeży okiennych, gzymsu i parapetów zewnętrznych - farba silikatowa elewacyjna	m2	75.99		
2.4		Roboty malarskie krat okiennych				
28 d.2.4	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	13.14		
29 d.2.4	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2	13.14		
30 d.2.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2	13.14		
2.5		Utylizacja odpadów				
31 d.2.5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m3	9.84		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa NETTO (dwa miejsca po przecinku)	Wartość elementu w zł NETTO (dwa miejsca po przecinku) kolumna nr 5 x 6
32 d.2.5	analiza indywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych – gruz	m3	9.84		
RAZEM ETAP II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek w % VAT					%
Ogółem wartość kosztorysowa robót						
RAZEM ETAP I i ETAP II						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek w % VAT					%
Ogółem wartość kosztorysowa robót						