

| Lp.        | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                      | j.m.             | Poszcz.    | Razem  |
|------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| <b>1</b>   |                      | <b>Pomieszczenie WC nr 1 - parter</b>                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
| <b>1.1</b> |                      | <b>Rozdzielnie - CPV 45317300-5</b>                                                                                                                                                                    |                  |            |        |
| 1 d.1.1    | KNNR 5<br>0404-01    | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg<br>Tablice rozdzielcze kompletnie wyposażona<br>1                                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| <b>1.2</b> |                      | <b>Trasy kablowe - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
| 2 d.1.2    | KNNR 5<br>0110-05    | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 15x10<br>25                                                                 | m<br>m           | <br>25,000 |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 25,000 |
| 3 d.1.2    | KNNR 5<br>0110-05    | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 60x25<br>10                                                                 | m<br>m           | <br>10,000 |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 10,000 |
| <b>1.3</b> |                      | <b>Instalacje odbiorcze - oprzewodowanie - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                          |                  |            |        |
| 4 d.1.3    | KNNR 5<br>0301-03    | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych<br>1                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 5 d.1.3    | KNNR 5<br>0303-04    | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup><br>Puszki izolacyjne natynkowe PK-4 z dławnicami<br>1                                | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 6 d.1.3    | KNNR 5<br>0212-01    | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm <sup>2</sup><br>80                            | m<br>m           | <br>80,000 |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 80,000 |
| 7 d.1.3    | KNNR 5<br>0212-01    | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mm <sup>2</sup><br>90                            | m<br>m           | <br>90,000 |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 90,000 |
| <b>1.4</b> |                      | <b>Oprawy oświetleniowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                           |                  |            |        |
| 8 d.1.4    | KNNR 5-08<br>0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)<br>8                                                                               | kpl.<br>kpl.     | <br>8,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 8,000  |
| 9 d.1.4    | KNNR 5<br>0502-03    | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED 40W IP-44<br>6                                                                                                                            | kpl.<br>kpl.     | <br>6,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |
| 10 d.1.4   | KNNR 5<br>0502-03    | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED awaryjne<br>2                                                                                                                             | kpl.<br>kpl.     | <br>2,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 2,000  |
| <b>1.5</b> |                      | <b>Osprzęt instalacyjny - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                           |                  |            |        |
| 11 d.1.5   | KNNR 5<br>0301-03    | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych<br>7                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>7,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 7,000  |
| 12 d.1.5   | KNNR 5<br>0306-05    | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża<br>Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP-44<br>1                                                                                | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 13 d.1.5   | KNNR 5<br>0308-04    | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup><br>Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP-44<br>6 | szt.<br>szt.     | <br>6,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |
| <b>1.6</b> |                      | <b>Badania pomontażowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                            |                  |            |        |
| 14 d.1.6   | KNNR 5<br>1301-01    | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>7                                                                                                                            | pomiar<br>pomiar | <br>7,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 7,000  |
| 15 d.1.6   | KNNR 5<br>1305-01    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)<br>1                                                                                                                                    | prób.<br>prób.   | <br>1,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 16 d.1.6   | KNNR 5<br>1305-02    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)<br>6                                                                                                                                    | prób.<br>prób.   | <br>6,000  |        |
|            |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |

| Lp.         | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                      | j.m.             | Poszcz.    | Razem  |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| <b>2</b>    |                      | <b>Pomieszczenie WC nr 2 - parter</b>                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
| <b>2.1</b>  |                      | <b>Rozdzielnie - CPV 45317300-5</b>                                                                                                                                                                    |                  |            |        |
| 17<br>d.2.1 | KNNR 5<br>0404-01    | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg<br>Tablice rozdzielcze kompletnie wyposażona<br>1                                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| <b>2.2</b>  |                      | <b>Trasy kablowe - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
| 18<br>d.2.2 | KNNR 5<br>0110-05    | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 15x10<br>15                                                                 | m<br>m           | <br>15,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 15,000 |
| 19<br>d.2.2 | KNNR 5<br>0110-05    | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 60x25<br>10                                                                 | m<br>m           | <br>10,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 10,000 |
| <b>2.3</b>  |                      | <b>Instalacje odbiorcze - oprzewodowanie - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                          |                  |            |        |
| 20<br>d.2.3 | KNNR 5<br>0301-03    | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych<br>1                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 21<br>d.2.3 | KNNR 5<br>0303-04    | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup><br>Puszki izolacyjne natynkowe PK-4 z dławnicami<br>1                                | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 22<br>d.2.3 | KNNR 5<br>0212-01    | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm <sup>2</sup><br>30                            | m<br>m           | <br>30,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 30,000 |
| 23<br>d.2.3 | KNNR 5<br>0212-01    | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mm <sup>2</sup><br>90                            | m<br>m           | <br>90,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 90,000 |
| <b>2.4</b>  |                      | <b>Oprawy oświetleniowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                           |                  |            |        |
| 24<br>d.2.4 | KNNR 5-08<br>0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)<br>3                                                                               | kpl.<br>kpl.     | <br>3,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 3,000  |
| 25<br>d.2.4 | KNNR 5<br>0502-03    | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED 40W IP-44<br>2                                                                                                                            | kpl.<br>kpl.     | <br>2,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 2,000  |
| 26<br>d.2.4 | KNNR 5<br>0502-03    | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED awaryjne<br>1                                                                                                                             | kpl.<br>kpl.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| <b>2.5</b>  |                      | <b>Osprzęt instalacyjny - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                           |                  |            |        |
| 27<br>d.2.5 | KNNR 5<br>0301-03    | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych<br>7                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>7,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 7,000  |
| 28<br>d.2.5 | KNNR 5<br>0306-05    | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża<br>Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP-44<br>1                                                                                | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 29<br>d.2.5 | KNNR 5<br>0308-04    | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup><br>Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP-44<br>6 | szt.<br>szt.     | <br>6,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |
| <b>2.6</b>  |                      | <b>Badania pomontażowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                            |                  |            |        |
| 30<br>d.2.6 | KNNR 5<br>1301-01    | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>7                                                                                                                            | pomiar<br>pomiar | <br>7,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 7,000  |
| 31<br>d.2.6 | KNNR 5<br>1305-01    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)<br>1                                                                                                                                    | prób.<br>prób.   | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 32<br>d.2.6 | KNNR 5<br>1305-02    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)<br>6                                                                                                                                    | prób.<br>prób.   | <br>6,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |

| Lp.         | Podstawa             | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                      | j.m.             | Poszcz.    | Razem  |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|
| <b>3</b>    |                      | <b>Pomieszczenie WC - piętro</b>                                                                                                                                                                       |                  |            |        |
| <b>3.1</b>  |                      | <b>Rozdzielnie - CPV 45317300-5</b>                                                                                                                                                                    |                  |            |        |
| 33<br>d.3.1 | KNNR 5<br>0404-01    | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg<br>Tablice rozdzielcze kompletnie wyposażona<br>1                                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| <b>3.2</b>  |                      | <b>Trasy kablowe - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                                                  |                  |            |        |
| 34<br>d.3.2 | KNNR 5<br>0110-05    | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 15x10<br>15                                                                 | m<br>m           | <br>15,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 15,000 |
| 35<br>d.3.2 | KNNR 5<br>0110-05    | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 60x25<br>10                                                                 | m<br>m           | <br>10,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 10,000 |
| <b>3.3</b>  |                      | <b>Instalacje odbiorcze - oprzewodowanie - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                          |                  |            |        |
| 36<br>d.3.3 | KNNR 5<br>0301-03    | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych<br>1                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 37<br>d.3.3 | KNNR 5<br>0303-04    | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup><br>Puszki izolacyjne natynkowe PK-4 z dławnicami<br>1                                | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 38<br>d.3.3 | KNNR 5<br>0212-01    | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm <sup>2</sup><br>30                            | m<br>m           | <br>30,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 30,000 |
| 39<br>d.3.3 | KNNR 5<br>0212-01    | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mm <sup>2</sup><br>90                            | m<br>m           | <br>90,000 |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 90,000 |
| <b>3.4</b>  |                      | <b>Oprawy oświetleniowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                           |                  |            |        |
| 40<br>d.3.4 | KNNR 5-08<br>0502-10 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)<br>3                                                                               | kpl.<br>kpl.     | <br>3,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 3,000  |
| 41<br>d.3.4 | KNNR 5<br>0502-03    | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED 40W IP-44<br>2                                                                                                                            | kpl.<br>kpl.     | <br>2,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 2,000  |
| 42<br>d.3.4 | KNNR 5<br>0502-03    | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED awaryjne<br>1                                                                                                                             | kpl.<br>kpl.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| <b>3.5</b>  |                      | <b>Osprzęt instalacyjny - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                           |                  |            |        |
| 43<br>d.3.5 | KNNR 5<br>0301-03    | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych<br>7                                                                                                 | szt.<br>szt.     | <br>7,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 7,000  |
| 44<br>d.3.5 | KNNR 5<br>0306-05    | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża<br>Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP-44<br>1                                                                                | szt.<br>szt.     | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 45<br>d.3.5 | KNNR 5<br>0308-04    | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup><br>Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP-44<br>6 | szt.<br>szt.     | <br>6,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |
| <b>3.6</b>  |                      | <b>Badania pomontażowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                            |                  |            |        |
| 46<br>d.3.6 | KNNR 5<br>1301-01    | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia<br>7                                                                                                                            | pomiar<br>pomiar | <br>7,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 7,000  |
| 47<br>d.3.6 | KNNR 5<br>1305-01    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)<br>1                                                                                                                                    | prób.<br>prób.   | <br>1,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 1,000  |
| 48<br>d.3.6 | KNNR 5<br>1305-02    | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)<br>6                                                                                                                                    | prób.<br>prób.   | <br>6,000  |        |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                        |                  | RAZEM      | 6,000  |

## KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp.        | Podstawa wy-ceny | Opis                                                                                                                                                                                              | Jedn. miary | Ilość  | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------------|------------|
| 1          | 2                | 3                                                                                                                                                                                                 | 4           | 5      | 6               | 7          |
| <b>1</b>   |                  | <b>Pomieszczenie WC nr 1 - parter</b>                                                                                                                                                             |             |        |                 |            |
| <b>1.1</b> |                  | <b>Rozdzielnice - CPV 45317300-5</b>                                                                                                                                                              |             |        |                 |            |
| 1 d.1. 01  | 1                | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg<br>Tablice rozdzielcze kompletnie wyposażona                                                                                                                 | szt.        | 1,000  | 1 001,14        | 1 001,14   |
| <b>1.2</b> |                  | <b>Trasy kablowe - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                                             |             |        |                 |            |
| 2 d.1. 05  | 2                | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 15x10                                                                  | m           | 25,000 | 38,58           | 964,53     |
| 3 d.1. 05  | 3                | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 60x25                                                                  | m           | 10,000 | 53,16           | 531,64     |
| <b>1.3</b> |                  | <b>Instalacje odbiorcze - oprzewodowanie - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                     |             |        |                 |            |
| 4 d.1. 03  | 4                | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych                                                                                                 | szt.        | 1,000  | 10,10           | 10,10      |
| 5 d.1. 04  | 5                | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 i 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 4 mm <sup>2</sup><br>Puszki izolacyjne natynkowe PK-4 z dławnicami                                | szt.        | 1,000  | 48,05           | 48,05      |
| 6 d.1. 01  | 6                | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x1.5mm <sup>2</sup>                             | m           | 80,000 | 8,06            | 644,76     |
| 7 d.1. 01  | 7                | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych<br>Przewody kabelkowe YDY 3x2.5mm <sup>2</sup>                             | m           | 90,000 | 9,34            | 840,49     |
| <b>1.4</b> |                  | <b>Oprawy oświetleniowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                      |             |        |                 |            |
| 8 d.1. 10  | 8                | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 4)                                                                               | kpl.        | 8,000  | 21,07           | 168,52     |
| 9 d.1. 03  | 9                | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED 40W IP-44                                                                                                                            | kpl.        | 6,000  | 148,84          | 893,05     |
| 10 d.1. 03 | 10               | Oprawy oświetleniowe przykręcane<br>Oprawy oświetleniowe LED awaryjne                                                                                                                             | kpl.        | 2,000  | 238,22          | 476,44     |
| <b>1.5</b> |                  | <b>Osprzęt instalacyjny - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                      |             |        |                 |            |
| 11 d.1. 03 | 11               | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych                                                                                                 | szt.        | 7,000  | 10,10           | 70,68      |
| 12 d.1. 05 | 12               | Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża<br>Łączniki instalacyjne 1-biegunowe IP-44                                                                                | szt.        | 1,000  | 32,48           | 32,48      |
| 13 d.1. 04 | 13               | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup><br>Gniazda natynkowe 2-biegunowe IP-44 | szt.        | 6,000  | 36,21           | 217,26     |
| <b>1.6</b> |                  | <b>Badania pomontażowe - CPV 45311200-2</b>                                                                                                                                                       |             |        |                 |            |
| 14 d.1. 01 | 14               | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia                                                                                                                            | pomiar      | 7,000  | 99,42           | 695,92     |
| 15 d.1. 01 | 15               | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)                                                                                                                                    | prób.       | 1,000  | 25,24           | 25,24      |
| 16 d.1. 02 | 16               | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)                                                                                                                                    | prób.       | 6,000  | 20,65           | 123,89     |
| <b>2</b>   |                  | <b>Pomieszczenie WC nr 2 - parter</b>                                                                                                                                                             |             |        |                 |            |
| <b>2.1</b> |                  | <b>Rozdzielnice - CPV 45317300-5</b>                                                                                                                                                              |             |        |                 |            |
| 17 d.2. 01 | 17               | Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg<br>Tablice rozdzielcze kompletnie wyposażona                                                                                                                 | szt.        | 1,000  | 1 001,14        | 1 001,14   |
| <b>2.2</b> |                  | <b>Trasy kablowe - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                                             |             |        |                 |            |
| 18 d.2. 05 | 18               | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 15x10                                                                  | m           | 15,000 | 38,58           | 578,71     |
| 19 d.2. 05 | 19               | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu<br>Listwa elektroinstalacyjna 60x25                                                                  | m           | 10,000 | 53,16           | 531,64     |
| <b>2.3</b> |                  | <b>Instalacje odbiorcze - oprzewodowanie - CPV 45311100-1</b>                                                                                                                                     |             |        |                 |            |
| 20 d.2. 03 | 20               | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych                                                                                                 | szt.        | 1,000  | 10,10           | 10,10      |