

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Nakładki asfaltowe
INWESTOR : UM Jastrzębie-Zdrój
ADRES INWESTORA : Al. Piłsudskiego 60
BRANŻA : Roboty drogowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Smoleń
DATA OPRACOWANIA : 03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		NAKŁADKI ASFALTOWE			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo-	m ²		
d.1	0102-02	zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
	analogia	Krotność = 1.25			
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR 4-01	Załadunek frezu na samochody z transportem na składowisko wykonawcy	m ³		
d.1	0108-06				
	analogia	1*0.05	m ³	0.05	
				RAZEM	0.05
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.1	1004-04				
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
4	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.1	1005-07				
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po	m ²		
d.1	0309-02	zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)			
		Krotność = 1.25			
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m ²		
d.1	1004-08				
	analogia				
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00