

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

ROBOTY REMONTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM POLEGAJĄCE NA DOSTOSOWANIU CENTRUM AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ „DOMKU PASTORA” W ŁOMŻY UL. KRZYWE KOŁO 1 NA POTRZEBY URZĘDU STANU CYWILNEGO

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	UL. KRZYWE KOŁO 1131018-400 ŁOMŻA
3. Nazwa zamawiającego	
4. Adres zamawiającego	
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	2025-04-28

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

ROBOTY REMONTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM POLEGAJĄCE NA DOSTOSOWANIU CENTRUM AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ „DOMKU PASTORA” W ŁOMŻY UL. KRZYWE KOŁO 1 NA POTRZEBY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
1.1. Demontaże	
1.2. WLZy zasilające rozdzielnice elektryczne i instalacje elektryczne zewnętrzne	
1.3. Rozdzielnice elektryczne	
1.4. Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych	
1.5. Badania i pomiary odbiorcze	

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: ROBOTY REMONTOWE W OBIEKCIE ZABYTKOWYM POLEGAJĄCE NA DOSTOSOWANIU CENTRUM AKTYWNOŚCI TURYSTYCZNEJ I KULTURALNEJ „DOMKU PASTORA” W ŁOMŻY UL. KRZYWE KOŁO 1 NA POTRZEBY URZĘDU STANU CYWILNEGO

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
1.1.			Demontaże		
1	KNNR 9 0501-06	STE-1	Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych z kloszem	szt.	16,000
			14+2		16,00000
1.2.			WLZy zasilające rozdzielnice elektryczne i instalacje elektryczne zewnętrzne		
2	KNNR 5 0701-03	STE-1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV	m3	3,000
			3		3,00000
3	KNNR 5 0702-03	STE-1	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV	m3	3,000
			3		3,00000
4	KNNR 5 1209-0705	STE-1	Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	1,000
			1		1,00000
5	KNNR-W 9 1103-12	STE-1	Przepusty z rur o śr. 80-120 mmw ścianach lub stropach z betonu o gr. 30-40 cm - uszczelnienia do przejść kabli np. Hauff-technik - adaptacja pozycji	przepust.	1,000
			1		1,00000
6	KNNR 5 0705-01	STE-1	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm -r. DVR 75 -dławnice do r. w/w	m	7,000
			7		7,00000
7	KNNR 5 0713-03	STE-1	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - YKYżo 3x1,5	m	7,000
			7		7,00000
8	KNNR 5 1203-01	STE-1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce	szt. żył	6,000
			6		6,00000
1.3.			Rozdzielnice elektryczne		
9	KNNR 5 0407-03	STE-1	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ A	szt.	6,000
			6		6,00000
10	KNNR 5 0407-03	STE-1	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P 16A B 0,03A typ AC	szt.	1,000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1		1,00000
11	KNNR 5 0407-03	STE-1	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A 0,03A typ AC	szt.	1,000
			1		1,00000
12	KNNR 5 0407-01	STE-1	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - Wyłącznik nadprądowy 3P C 25A	szt.	1,000
			1		1,00000
1.4.			Instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych		
13	KNNR 5 1209-07	STE-1	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	26,000
			26		26,00000
14	KNNR 5 1207-02	STE-1	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych na styku elementów betonowych	m	648,000
			648		648,00000
15	KNNR 5 1208-05	STE-1	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	0,600
			0,6		0,60000
16	KNNR 5 1208-01	STE-1	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	648,000
			648		648,00000
17	KNNR 5 0304-04	STE-1	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.	3,000
			3		3,00000
18	KNNR 5 0205-01	STE-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp (żo) 3x1,5mm2	m	350,000
			350		350,00000
19	KNNR 5 0205-01	STE-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp (żo) 3x2,5mm2	m	214,000
			214		214,00000
20	KNNR 5 0205-01	STE-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YKY(żo) 3x1,5mm2	m	37,000
			37		37,00000
21	KNNR 5 0205-02	STE-1	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp (żo) 5x2,5mm2	m	20,000
			20		20,00000
22	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - OPRAWA LED 21W, 2300lm, IP40, 4000K 350 x 350 x 115mm, N/T	kpl.	4,000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			4		4,00000
23	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - OPRAWA LED 35W, 3700lm, IP40, 4000K 350 x 350 x 115mm, N/T	kpl.	6,000
			6		6,00000
24	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - OPRAWA LEDPLAFON 18W, 1200 lm IP44	kpl.	1,000
			1		1,00000
25	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 10-PUNKTOWY, IP20, MATERIAŁ OPRAWY STAŁ,	kpl.	1,000
			1		1,00000
26	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane ŻYRANDOL ŚWIECZNIKOWY 12-PUNKTOWY, IP20, MATERIAŁ OPRAWY STAŁ,	kpl.	1,000
			1		1,00000
27	KNNR 5 0504-02	STE-1	Wymiana żarówek na LED 10W E14	kpl.	221,000
			2*2+3*15+6*20+10*4+12		221,00000
28	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - OPRAWA AWARYJNA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH LED 2W, 1h, 389lm, IP65	kpl.	13,000
			13		13,00000
29	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - OPRAWA AWARYJNO - SIECIOWA DO PRZESTRZENI OTWARTYCH LED 5W, DO -20stC, 1h, 705lm, IP65	kpl.	1,000
			1		1,00000
30	KNNR 5 0504-02	STE-1	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane - OPRAWA EWAKUACYJNA LED 1W, 1h, ROZPOZNAWANIE 30m, IP65	kpl.	10,000
			10		10,00000
31	KNNR 5 0301-11	STE-1	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	16,000
			16		16,00000
32	KNNR 5 0302-01	STE-1	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	16,000
			16		16,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
33	KNNR 5 0306-02	STE-1	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk jednobiegunowy p/t, IP44	szt.	1,000
			1		1,00000
34	KNNR 5 0306-02	STE-1	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przycisk jednobiegunowy n/t, IP65	szt.	1,000
			1		1,00000
35	KNNR 5 0308-03	STE-1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przełotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo wtykowe 2 bieg. z bol. ochr. 16A, P/T, (PODWÓJNE)	szt.	4,000
			4		4,00000
36	KNNR 5 0308-04	STE-1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - gniazdo wtykowe potrójne 2 bieg. z bol. ochr. 16A, DATA, z kluczem, (3 x gniazdo wtykowe pojedyncze 2 bieg. z bol. ochr. 16A + ramka potrójna) IP20	szt.	10,000
			10		10,00000
37	KNNR 5 1203-01	STE-1	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt. żył	26,000
			26		26,00000
1.5.			Badania i pomiary odbiorcze		
38	KNNR 5 1301-01	STE-1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po mia r	7,000
			7		7,00000
39	KNNR 5 1301-02	STE-1	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	po mia r	1,000
			1		1,00000
40	KNNR 5 1305-01	STE-1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	pró ba	8,000
			8		8,00000
41	KNNR 5 1305-02	STE-1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	pró b.	24,000
			24		24,00000
42	KNNR-W 9 1201-02	STE-1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oświetlenia podstawowego	pun kt	22,000
			22		22,00000
43	KNNR-W 9 1201-03	STE-1	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu - pomiar oświetlenia podstawowego	pun kt	130,000
			130		130,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
44	KNNR 5 1302-02	STE-1	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc .	1,000
			1		1,00000
45	analiza własna analiza własna	STE-1	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, uzupełnienie rozdzielnic o schematy i inne niezbędne prace	odc .	1,000
			1		1,00000