




BR1*** - wyk. 1x
BR1* - wyk. 1x




BR2 - wyk. 1x




BS1 - wyk. 4x



T2 - wyk. 4x



T1 - wyk. 4x



Zestawienie stali profilowej						
Nr elem.	Przekrój	Długość	Ilość	Masa 1mb	Masa	Gatunek stali
	mm	mm	szt	kg/m	kg	
BR1 – wyk. 4x			Łączna masa:		770.18	
1	HEA 160	6123	1	30,40	186.14	S235
3	BL 15x160	170	2	18.84	6.41	S235
BR2 – wyk. 1x			Łączna masa:		191.21	
2	HEA 160	6122	1	30,40	186.11	S235
3	BL 15x160	170	1	18.84	3.20	S235
4	BL 15x120	134	1	14.13	1.89	S235
BS1 – wyk. 4x			Łączna masa:		312.10	
5	RP 120x80x4	6459	1	11,73	75.76	S235
6	BL 8x120	150	2	7.54	2.26	S235
T1 – wyk. 4x			Łączna masa:		215.99	
7	RP 120x80x4	4324	1	11,73	50.72	S235
9	BL 8x90	210	2	5.65	2.37	S235
10	BL 8x60	120	2	3.77	0.90	S235
T2 – wyk. 4x			Łączna masa:		266.57	
7	RP 120x80x4	5402	1	11,73	63.37	S235
9	BL 8x90	210	2	5.65	2.37	S235
10	BL 8x60	120	2	3.77	0.90	S235
			Razem		1756.05	
			Dodatek na spoiny 1.8%		31.61	
			Masa łącznie		1787.66	

UWAGA:

HALA NR2

Temat projektu PROJEKT PRZEBUDOWY HALI MAGAZYNOWEJ WRAZ ZE ZMIANĄ POCZĄTKOWYCH PRZEBUDOWY HALI OBSŁUGI POJAZDÓW NR1 ORAZ PRZEBUDOWY PRZEBUDOWY HALI OBSŁUGI POJAZDÓW NR2 WRAZ Z KONTENEREM TECHNICZNYM				PROJEKT 3	
Adres Inwestycji: ul. Lipowa 25D, 44-207 Rybnik, dz. nr 184/30, 337/30		Inwestor: KOMUNIKACJA MIEJSKA RYBNIK SP Z O.O.		Marek Pelc 44 - 200 Rybnik, ul. Św. Antoniego 1 tel.: 607 29 39 73 e-mail: biuro@projekt3.pl	
Inwestor: ul. Budowlanych 6 44-200 Rybnik		Nr upr.		Data: 30 PAŹDZIERNIKA 2023	
Imię i nazwisko / specjalność inż. Krzysztof Sobik		Nr upr.		Faza/Branża: PT / PW	
Proj. konstr. : spec. konstrukcyjno-budowl. bez ograniczeń		601/01		Nazwa rysunku:	
Spr. konstr. : inż. Piotr MOTYKA spec. konstrukcyjno-budowl. bez ograniczeń		SLK0986/ /PWOK05		SZCZEGÓŁY KONSTRUKCJI - BELKI STALOWE cz. I	
				Skala: Nr rysunku:	
				1:20/1:10	
				K.06	