

Zamawiający:
Gmina Kodrąb

Przedmiar

Nazwa Inwestycji: Remont

Adres: , Kodrąb

Opis: łazienka 2 I p.

Rodzaj robót: budowlano-instalacyjne

Charakterystyka robót:

- demontaż elementów instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
- rozbiórka elementów wykończeniowych na ścianach i posadzkach
- modernizacja przewodowania i okablowania pomieszczenia wraz z oświetleniem i osprzętem
- modernizacja instalacji wod-kan
- wymiana stolarki drzwiowej
- obdowa gk pionów kanalizacyjnych, ciągów rur wodnych i co
- wykonanie nowych podkładów, izolacji i okładzin na ścianach i posadzkach
- montaż sufitów podwieszanych
- montaż kabiny z MDF (ścianki)
- montaż armatury i urządzeń wod-kan,

Podstawa opracowania: KNR 4-02W, KNNR 5 ERRATA, BC-05, KNR 4-01I, KNR 4-03, KNR 4-03W, KNNR Wacetob 3, KNR 4-01W, KNR 2-02W, KNR 5-08, KNNR 2, KNR 00-31, KNR 2-02U, AW, KNR 2-15W, KNR 5-08W, KNR 2-02

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. rozbiórkowe		
Kod CPV:		
1	KNR 4-02W 0141-01-020 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej krotność= 1,00	1,00 szt
2	KNR 4-02W 0142-01-020 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	1,00 szt
3	KNR 4-02W 0234-06-090 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka (korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50 mm) krotność= 1,00	1,00 kpl
4	KNR 4-02W 0234-08-090 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową (korki kanalizacyjne z PVC śr.110 mm) krotność= 1,00	1,00 kpl
5	KNR 4-02W 0232-02-020 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych o średnicy 50 mm krotność= 1,00	1,00 szt
6	KNR 4-02W 0232-04-020 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm krotność= 1,00	1,00 szt
7	KNR 4-01I 0427-07-050 Rozebranie ścianek działowych z drewna z drzwiami - kabiny krotność= 1,00	2,34 m2
1. 1,8*1,3		2,34
8	KNR 4-01W 0353-09-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	1,00 szt
9	KNR 4-01I 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	13,20 m2
1. 1,5*(1,3*2+3,1*2)		13,20
10	KNR 4-01W 0812-05-050 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie i kleju krotność= 1,00	4,03 m2
1. 1,3*3,1		4,03
11	KNR 4-01I 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek krotność= 1,00	12,15 m2
1. 1,5*(3,1*2+1,3*2)-0,7*1,5		12,15
12	KNR 4-03 1124-02-020 Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	1,00 szt
13	KNR 4-03W 1122-01-020 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o ilości biegunów - 2. Natężenie prądu do 63 A krotność= 1,00	1,00 szt
14	KNR 5 ERRATA 0410-020-020 Wentylatory ściennie - analogia wymiana /wsp 1,4 R krotność= 1,00	1,00 szt
15	KNR 4-03W 1133-07-090 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier, przykręcanych krotność= 1,00	2,00 kpl

16	KNR 4-03 0001-01-020 Demontaż puszek wtynkowych końcowych w instalacjach elektrycznych (zeszyt 1/92) krotność= 1,00	2,00 szt
17	KNR 5-08 0802-01-020 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle krotność= 1,00	2,00 szt
18	KNR 4-03W 1001-01-040 Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtynkowych krotność= 1,00	15,00 m
19	KNR 4-01W 0106-04-060 Usunięcie z budynku gruzu ,bez względu na kategorię krotność= 1,00	0,50 m3
20	KNR 4-01W 0109-11-060 Wywieżenie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	0,50 m3
21	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywieżenia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dalsze 10 km / wsp. 10 krotność= 1,00	0,50 m3
22	AW-060 Utylizacja gruzu krotność= 1,00	0,50 m3
2. remontowe Kod CPV:		
23	KNR 00-31 0107-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii krotność= 1,00	1,00 szt
24	KNR 00-31 0111-01-020 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na ścianie krotność= 1,00	1,00 szt
25	KNR 00-31 0109-01-020 Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm gwintowanych do wody zimnej i ciepłej krotność= 1,00	1,00 szt
26	KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	1,00 podejśc.
27	KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	1,00 podejśc.
28	KNR 2-15W 0230-0201-090 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym,z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	1,00 kpl
29	KNR 2-15W 0233-03-090 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" krotność= 1,00	1,00 kpl
30	KNR 5-08W 0210-01-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu krotność= 1,00	15,00 m
31	KNR 5-08W 0303-01-020 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane bezśrubowo krotność= 1,00	2,00 szt

32	KNR 5-08W 0307-03-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, świecznikowych krotność= 1,00	1,00 szt
33	KNR 5-08W 0309-01-020 Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem,2-biegun.przykręcanych lub przyklejanych,końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm2 krotność= 1,00	1,00 szt
34	KNR 5-08W 0512-03-090 Montaż opraw oświetleniowych - świetlówek o źródle światła do 4x40 W w sufitach podwieszanych krotność= 1,00	2,00 kpl
35	KNR 4-01W 0705-0701-040 Wykonanie pasów tynku kat.III szer.do 10 cm na zaprawie z wap.suchogaszon.na murach z cegły lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00	15,00 m
36	KNR 2-02W 2004-01-050 Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 50-01 - obudowa pionu wody , rur co krotność= 1,00	5,40 m2
1. (0,3+0,3)*3*3		5,40
37	KNR 2-02W 1215-01-020 Drzwiczki osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,1 m2 - woda i co krotność= 1,00	2,00 szt
38	KNR Wacetob 3 0809-010-050 Wyrównanie podłoży betonowych poprzez frezowanie krotność= 1,00	4,03 m2
1. 1,3*3,1		4,03
39	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	4,03 m2
40	BC-05 0201-02-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstw folii w płynie 1KS o grub. 1 mm krotność= 1,00	4,03 m2
41	KNR 2-02 1118-01-050 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	4,03 m2
42	KNR 2-02 1118-09-050 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	4,03 m2
43	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	20,40 m2
1. 2,5*(1,3*2+3,1*2)-1,6		20,40
44	BC-05 0201-04-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwóch warstw folii w płynie 1KS o grub. 1 mm krotność= 1,00	20,40 m2
45	KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	20,40 m2
46	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	20,40 m2

47	KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	1,68 m2
1. 0,8*2,1		1,68
48	KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone krotność= 1,00	1,40 m2
1. 0,7*2,0		1,40
49	KNR 2-02U 2701-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	4,03 m2
50	AW-020 Dostawa i montaż ścianki z drzwiami z HPL krotność= 1,00	1,00 szt
51	KNR 4-01W 1212-0501-050 Dwukrotne malowanie farbą ftalową - drabiny krotność= 1,00	1,75 m2
1. 3,5*0,5		1,75