

12 WOG - Infrastruktura
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNR AT-17 0105-04		Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm; miejsce cięcia - posadzka	m2		
			(1,50 + 4,50) * 2 * 0,20	m2	2,400	
					RAZEM	2,400
2	KNPnRPDE 69-170d		Rozbiórka betonu niezbrojonego	m3		
			1,50 * 4,50 * 0,20	m3	1,350	
					RAZEM	1,350
3	KNR 4-01 0106-04		Usunięcie gruzu z budynku	m3		
			poz.2	m3	1,35	
					RAZEM	1,35
4	KNR 4-01 0108-09		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m3		
			poz.2	m3	1,35	
					RAZEM	1,35
5	KNR 4-01 0108-10		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
			poz.2	m3	1,35	
					RAZEM	1,35
6	analiza indywidualna		Oplata za wysypisko - utylizacja gruzu	m3		
			poz.2	m3	1,35	
					RAZEM	1,35
7	KNR 19-01 0116-01		Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku	m3		
			1,50 * 4,50 * 0,25	m3	1,688	
					RAZEM	1,688
8	KNNR-W 3 0104-04		Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków - usunięcie ziemi z parteru	m3		
			poz.7	m3	1,688	
					RAZEM	1,688
9	KNR-W 4-01 0109-02 0109-04		Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (grunt kat. III)	m3		
			poz.7	m3	1,688	
					RAZEM	1,688
10	KNR 2-02 1101-01		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
			1,50 * 4,50 * 0,10	m3	0,675	
					RAZEM	0,675
11	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr. 0,2 mm, izolacja pozioma podposadzkowa	m2		
			1,50 * 4,50	m2	6,75	
					RAZEM	6,75
12	KNR 2-02 0201-04		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
			1,50 * 4,50 * 0,35	m3	2,363	
					RAZEM	2,363
13	KNP 02 1108-02.08		Zatarcie powierzchni świeżego betonu zatartego na gładko	m2		
			1,50 * 4,50	m2	6,750	
					RAZEM	6,750