

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Parter - Pomieszczenia 0.3			
1.1		Demontaże			
1 d.1.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Skucie cokolika z płytek	m		
		4,96 * 2 + 3,91 * 2	m	17,740	
				RAZEM	17,740
1.2		Roboty budowlane			
2 d.1.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		19,39	m2	19,390	
				RAZEM	19,390
3 d.1.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych click	m2		
		19,39	m2	19,390	
				RAZEM	19,390
4 d.1.2	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		4,96 * 2 + 3,91 * 2	m	17,740	
				RAZEM	17,740
5 d.1.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w drzwiach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		I Piętro - Pomieszczenia 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 1.21, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.38			
2.1		Demontaże			
6 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		23,24 + 15,29 + 12,42 + 2,76 + 12,71 + 14,52 + 3,12 + 13,85 + 15,06 + 13,91 + 14,88 + 12,19 + 14,65 + 3,55 + 23,44 + 3,72 + 4,86	m2	204,170	
				RAZEM	204,170
7 d.2.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listw przypodłogowych	m		
		243	m	243,000	
				RAZEM	243,000
2.2		Roboty budowlane			
8 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.6	m2	204,170	
				RAZEM	204,170
9 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych click	m2		
		poz.6	m2	204,170	
				RAZEM	204,170
10 d.2.2	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		poz.7	m	243,000	
				RAZEM	243,000
11 d.2.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w drzwiach	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		II Piętro - Pomieszczenia 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.35, 2.36, 2.38			
3.1		Demontaże			
12 d.3.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		26,63 + 14,89 + 12,89 + 3,3 + 14,04 + 15,3 + 3,3 + 15,44 + 16,63 + 18,72 + 16,7 + 15,10 + 6,47	m2	179,410	
				RAZEM	179,410
13 d.3.1	KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie listw przypodłogowych	m		
		232	m	232,000	
				RAZEM	232,000
3.2		Roboty budowlane			
14 d.3.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.12	m2	179,410	
				RAZEM	179,410
15 d.3.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych click	m2		
		poz.12	m2	179,410	
				RAZEM	179,410
16 d.3.2	KNR 2-02 1111-06	Montaż listew przypodłogowych	m		
		poz.13	m	232,000	
				RAZEM	232,000
17 d.3.2	KNR 4-01 0411-08 analogia	Montaż listwy progowej w drzwiach	szt.		
		17	szt.	17,000	
				RAZEM	17,000
4		Odpady			
18 d.4	KNR 4-04 1105-01 1105 -02	Transport gruzu samochodem samowładoczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 30 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000