

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNRW 201/304/3	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10·m, grunt kategorii IV - wybranie ziemi pod kostkę brukową		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,3*1	0,300000	
		RAZEM:	0,300000	m3 0,300
1.2	KNR 223/104/1 (1)	Podbudowa z kruszyw łamanych warstwa dolna, grubość warstwy 15·cm - pod kostkę betonową, 15 cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2	1,0
1.3	KNR 201/610/2 (2)	Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, wraz z przygotowaniem kruszywa - pospółka, 15 cm	m3	1,0
1.4	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	3,0
1.5	KNR 231/402/3	Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła- 0, 04m3/mb		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,04*3	0,120000	
		RAZEM:	0,120000	m3 0,120
1.6	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	1,00
2	Element	Mała architektura		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek parkowych z oparciem o długości 180 cm, szer. siedziska 40 cm; montaż w fundamentach betonowych, wykonanie zgodnie z umową i OPZ	kpl.	4
2.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem z miejscem dla osoby niepełnosprawnej; montaż w fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta ławek, wykonanie zgodnie z umową i OPZ	kpl.	1
2.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ławek solarnych z oparciem; montaż w fundamentach betonowych zgodnie z wytycznymi producenta ławek, wykonanie zgodnie z umową i OPZ	kpl.	2
2.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż donic betonowych o wymiarach 100 x 50 x 50 cm; zgodnie z umową i OPZ	kpl.	4
2.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z podziałem pojemników na odpady segregowane; zgodnie z umową i OPZ	kpl.	4
2.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż trejaży drewnianych, jeden trejaż długość 6 m (w osiach słupów 3m+ 3m); montaż w fundamentach betonowych, wykonanie zgodnie z umową, OPZ i dok. proj.	kpl.	3
3	Element	Nasadenia		
3.1	Kalkulacja indywidualna	Prace przygotowawcze (m.in.: nawozy, hydrożele, podłoże dedykowane dla roślin, prace ziemne związane z nasadzeniami, paliki do drzew itp.) - wycena wg odrębnego zestawienia "Elementy uzupełniające" (materiały + robocizna)	kpl.	1
3.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nasadzeń roślinnością wg odrębnego zestawienia "Rośliny projektowane"; zgodnie z proj. zieleni, OPZ i umową (sadzonki + robocizna)	kpl.	1
3.3	Kalkulacja indywidualna	Renowacja trawnika (materiały + robocizna)	kpl.	1
3.4	Kalkulacja indywidualna	Wykończenie nawierzchni i elementy uzupełniające (m.in.:kora, zrębki, eco-bordy, agrowłóknina, kule betonowe itp.), wycena wg zestawienia "Projektowana nawierzchnia" i "Elementy uzupełniające" + robocizna		
	Wyliczenie ilości robót:			
		kula betonowa szara, beton klasy C35/45, fi 30 cm - 4 szt.		
		kula betonowa szara, beton klasy C35/45, fi 60 cm - 4 szt.		
		kora 332,80 m2		
		zrębki 164,10 m2		
		agrotkanina - gramatura 110g, 496,10m2 (7 szt. - 560m2)		
		obrzeże eco-bord, wys. 78 mm, dł. 100 cm, 290 szt.		
		szpilki do montaż agrowłókniny - 5500 szt.		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3.5	Kalkulacja indywidualna	Zabiegi pielęgnacyjne w okresie gwarancji		
	Wyliczenie ilości robót:			
	przez 5 lat - m.in. plewienie, podlewanie,	1		
	okrywanie na zimę, odsłanianie na zimę,			
	przycinanie		1,000000	
		RAZEM:	1,000000	kpl. 1