
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w poziomie parteru
ADRES INWESTYCJI : ul. Nawrot dz. ewid. nr 198 obręb W-24
INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul Piłsudskiego 150/152 92-230 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru

DATA OPRACOWANIA : 11.04.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (posadzka PS1+PS2) 484.83+469.28+469.28+243.66	m ² m ²	 1667.050	
				RAZEM	1667.050
2		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (posadzka PG1) 187.03	m ² m ²	 187.030	
				RAZEM	187.030
3		Ułożenie taśm dylatacyjnych 2628.82	m m	 2628.820	
				RAZEM	2628.820
4		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.1+poz.2	m ² m ²	 1854.080	
				RAZEM	1854.080
5		(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" poz.1+poz.2	m ² m ²	 1854.080	
				RAZEM	1854.080
6		Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.1*10%	m ² m ²	 166.705	
				RAZEM	166.705