

Zamawiający:
Gmijna Kodrąb

Przedmiar

Nazwa Inwestycji: Remont

Adres: , Kodrąb

Opis: łazienka 1 I p.

Rodzaj robót: budowlano-instalacyjne

Charakterystyka robót:

- demontaż elementów instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych
- rozbiórka elementów wykończeniowych na ścianach i posadzkach
- modernizacja przewodowania i okablowania pomieszczenia wraz z oświetleniem i osprzętem
- przebudowa instalacji wod-kan z uwagi na nową lokalizację umywalek
- wymiana stolarki drzwiowej
- obdowa gk pionów kanalizacyjnych i ciągów rur wodnych
- wykonanie nowych podkładów i okładzin na ścianach i posadzkach
- montaż sufitów podwieszanych
- montaż kabin z MDF
- montaż armatury i urządzeń wod-kan,

Podstawa opracowania: KNR 4-02W, KNR 4-01W, KNR 4-01I, KNNR 2, KNR 4-03W, KNNR Wacetob 3, KNR 4-03, KNR 5-08, KNR 2-02U, KNR 00-31, KNR 2-02W, KNNR 4, KNR 2-15W, KNR 5-08W, BC-05, KNR 2-02, AW, KNNR 5 ERRATA

Waluta: PLN

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. rozbiórkowe		
Kod CPV:		
1	KNR 4-02W 0141-01-020 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej krotność= 1,00	2,00 szt
2	KNR 4-02W 0142-01-020 Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o średnicy 15-20 mm krotność= 1,00	2,00 szt
3	KNR 4-02W 0120-01-020 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15 - 20 mm krotność= 1,00	5,00 szt
4	KNR 4-02W 0121-03-040 Demontaż rurociągu o połączeniach zgrzewanych PP, PE, PB o średnicy 16 - 32 mm krotność= 1,00	5,00 m
5	KNR 4-02W 0234-06-090 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Umywalka (korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych śr.50 mm) krotność= 1,00	2,00 kpl
6	KNR 4-02W 0234-08-090 Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych. Ustęp z miską porcelanową (korki kanalizacyjne z PVC śr.110 mm) krotność= 1,00	2,00 kpl
7	KNR 4-02W 0229-07-040 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PVC o średnicy do 50 mm - na ścianach budynku krotność= 1,00	2,00 m
8	KNR 4-02W 0232-06-020 Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm krotność= 1,00	2,00 szt
9	KNR 4-02W 0232-04-020 Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o średnicy 100 mm krotność= 1,00	2,00 szt
10	KNNR 5 ERRATA 0410-020-020 Wentylatory ściennie - analogia wymiana /wsp 1,4 R krotność= 1,00	1,00 szt
11	KNR 4-01W 0353-09-020 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 krotność= 1,00	2,00 szt
12	KNR 4-01I 0427-07-050 Rozebranie ścianek działowych z drewna z drzwiami - kabiny krotność= 1,00	8,64 m2
1. 1,8*(1,4*2+2,0)		8,64
13	KNR 4-01W 1208-02-050 Wylugowanie farby olejnej z tynków ścian krotność= 1,00	3,47 m2
1. 0,5*(3,1*2+1,27*2)-0,9*0,5*2		3,47
14	KNR 4-01I 0819-15-050 Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek krotność= 1,00	25,41 m2
1. 1,5*(2,72*2+2,85*2)-0,8*1,5		15,51
2. 1,5*(3,1*2+0,2*2)		9,90
15	KNR 4-01I 0818-05-050 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych krotność= 1,00	11,69 m2
1. 2,72*2,85+1,27*3,1		11,69

16	KNR 4-01I 1202-09-050 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 krotność= 1,00	25,45 m2
1. 1,5*(2,85*2+2,72*2)+1,0*(3,1*2+1,27*2)		25,45
17	KNR 4-03W 1122-01-020 Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o ilości biegunów - 2. Natężenie prądu do 63 A krotność= 1,00	1,00 szt
18	KNR 4-03W 1133-07-090 Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier, przykręcanych krotność= 1,00	3,00 kpl
19	KNR 4-03 0001-01-020 Demontaż puszek wtykowych końcowych w instalacjach elektrycznych (zeszyt 1/92) krotność= 1,00	2,00 szt
20	KNR 4-01W 0210-01-040 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego krotność= 1,00	3,50 m
21	KNR 4-03 1124-02-020 Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	2,00 szt
22	KNR 4-01W 0341-01-040 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	6,00 m
1. 3,0+3,0		6,00
23	KNR 4-01W 0338-01-040 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegły, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej krotność= 1,00	10,00 m
24	KNR 4-01W 0332-06-050 Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej zabudowa podejścia wodnego krotność= 1,00	0,25 m2
25	KNR 4-01W 0331-02-050 Wykucie otworów w ścianach o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, dla otworów drzwiowych i okiennych krotność= 1,00	0,84 m2
1. 0,2*2,1*2		0,84
26	KNR 5-08 0802-01-020 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i średnicy do 10 mm w cegle krotność= 1,00	2,00 szt
27	KNR 4-03W 1001-01-040 Wykucie mechaniczne bruzd w podłożu z cegły dla przewodów wtyczkowych krotność= 1,00	25,00 m
28	KNR 4-01W 0106-04-060 Usunięcie z budynku gruzu, bez względu na kategorię krotność= 1,00	1,50 m3
29	KNR 4-01W 0109-11-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	1,50 m3
30	KNR 4-01W 0109-12-060 Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - dalsze 10 km / wsp. 10 krotność= 1,00	1,50 m3

31	AW-060 Utylizacja gruzu krotność= 1,00	1,50 m3
2. remontowe Kod CPV:		
32	KNNR 4 0112-010-040 Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm z polipropylenu o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	22,00 m
33	KNR 00-31 0113-01-040 Otuliny termoizolacyjne o grubości 6 mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym. Średnica nominalna rurociągu 15 mm krotność= 1,00	22,00 m
34	KNR 00-31 0111-01-020 Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15 mm montowane na ścianie krotność= 1,00	3,00 szt
35	KNR 00-31 0109-01-020 Montaż zaworów przelotowych o średnicy nominalnej 15 mm gwintowanych do wody zimnej i ciepłej krotność= 1,00	3,00 szt
36	KNR 2-15W 0208-01-040 Rurociąg z PVC kanalizacyjny o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych krotność= 1,00	6,50 m
37	KNR 2-15W 0211-01-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	3,00 podejśc.
38	KNR 2-15W 0211-03-179 Dodatek za wykonanie podejścia odpływowego z rur i kształtek PVC kanalizacyjnych o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych krotność= 1,00	3,00 podejśc.
39	KNR 2-15W 0230-0201-090 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym, z tworzywa sztucznego - typ przedszkolny krotność= 1,00	3,00 kpl
40	KNR 2-15W 0233-03-090 Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - typ przedszkolny krotność= 1,00	3,00 kpl
41	KNR 00-31 0107-01-020 Wykonanie podejść dopływowych o średnicy nominalnej 15 mm do wody zimnej lub ciepłej, do baterii krotność= 1,00	3,00 szt
42	KNR 5-08W 0210-01-040 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t. w gotowym bruzdach na podłożu różnym od betonu krotność= 1,00	20,00 m
43	KNR 5-08W 0303-01-020 Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa sztucznego z wymiennymi wylotami. Puszki 75x75, o 3 wylotach i przekroju przewodu do 2,5 mm2, mocowane bezśrubowo krotność= 1,00	2,00 szt
44	KNR 5-08W 0307-03-020 Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych w puszkach instalacyjnych, świecznikowych krotność= 1,00	2,00 szt
45	KNR 5-08W 0309-01-020 Montaż na gotowego podłoża gniazd wtyczk.p/t z uziemieniem, 2-biegun. przykręcanych lub przyklejanych, końcowych o obciążalności do 10A i przekr.przew.do 2,5mm2 krotność= 1,00	1,00 szt

46	KNR 5-08W 0512-03-090 Montaż opraw oświetleniowych - świetlówek o źródle światła do 4x40 W w sufitach podwieszanych krotność= 1,00	4,00 kpl
47	KNR 4-01W 0328-01-040 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 cegły,z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel,zaprawa z wapnem suchogaszonym krotność= 1,00	10,00 m
48	KNR 4-01W 0328-03-040 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 cegły,z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegiel,zaprawa z wapnem suchogaszonym krotność= 1,00	6,00 m
49	KNR 4-01W 0207-01-040 Zabetonowanie bruzd w podłogach,stropach i ścianach,wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015 m2 żwirobetonem bez deskowań stemplowań krotność= 1,00	3,50 m
50	KNNR Wacetob 3 0809-010-050 Wyrównanie podłogi betonowych poprzez frezowanie krotność= 1,00	11,69 m2
1. 2,85*2,72+1,27*3,1		11,69
51	KNR 2-02U 1134-0101-050 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	11,69 m2
52	KNR 4-01W 0705-0701-040 Wykonanie pasów tynku kat.III szer.do 10 cm na zaprawie z wap.suchogaszon.na murach z cegły lub ścianach z bet.pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi krotność= 1,00	20,00 m
53	KNR 2-02W 2004-01-050 Obudowa elementów konstrukcji słupów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczych rusztach metalowych,obudowa jednowarstwowa 50-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego , rur co krotność= 1,00	5,40 m2
1. (0,3+0,3)*3*3		5,40
54	KNR 2-02W 1215-01-020 Drzwiczki osadzone w ścianach,o powierzchni elementów do 0,1 m2 - pion i wnęka wody, co krotność= 1,00	3,00 szt
55	BC-05 0201-02-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach poziomych z dwóch warstwy folii w płynie 1KS o grub. 1 mm krotność= 1,00	7,75 m2
1. 2,72*2,85		7,75
56	KNR 2-02 1118-01-050 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	11,69 m2
57	KNR 2-02 1118-09-050 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, układanych na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	11,69 m2
58	BC-05 0201-04-050 Powłoka izolacyjna z folii w płynie 1 KS wewnątrz pomieszczeń wilgotnych na powierzchniach pionowych z dwóch warstwy folii w płynie 1KS o grub. 1 mm krotność= 1,00	25,85 m2
1. 2,5*(2,85*2+2,72*2)-1,0*2,0		25,85
59	KNR 2-02U 1134-0201-050 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	43,50 m2
1. 2,5*(2,72*2+2,85*2+3,1*2+1,23*2)-2,0*3		43,50
60	KNR 2-02 0829-01-050 Licowanie ścian płytkami na klej.Przygotowanie podłoża (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	43,50 m2

61	KNR 2-02 0829-09-050 Licowanie ścian płytkami ,na klej metodą kombinowaną (B.I.nr 8/96) krotność= 1,00	43,50 m2
62	KNNR 2 1104-020-050 Ościeżnice drewniane wykończone krotność= 1,00	2,10 m2
1. 1,0*2,1		2,10
63	KNR 2-02W 1022-01-050 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone krotność= 1,00	1,80 m2
1. 0,9*2,0		1,80
64	KNR 2-02U 2701-01-050 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	11,69 m2
1. 2,85*2,72+3,1*1,27		11,69
65	AW-020 Dostawa i montaż kabin z HPL krotność= 1,00	3,00 szt