

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana skrzydła dekoracyjnego nad balkonem IV piętra wzdłuż ulicy w budynku Grójecka 127
ADRES INWESTYCJI : 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127
INWESTOR : Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
ADRES INWESTORA : 02-124 Warszawa, ul. Grójecka 127

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kosztorysowanie Robót Budowlanych Dariusz Paradowski (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 14.03.2025

WYKONAWCA :

Kosztorysowanie Robót Budowlanych
Dariusz Paradowski
04-674 Warszawa, ul. Lebiódowa 27C
NIP: 522-192-91-74, REGON: 015154645

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2025

Data zatwierdzenia

Par

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Prace naprawcze	1	14
2	Prace przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczenie terenu robót	15	17
3	Nadzór i dokumentacja powykonawcza	18	20

Paw

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace naprawcze			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie gzymsu jak rynny z blachy nie nadającej się do użytku (wsp. do R=2)	m		
d.1	0545-04				
	analogia				
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe (wsp. do R=2)	m		
d.1	0441-10				
	analogia				
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
3	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.1	0101-02				
	analogia				
		75*0,5	m ²	37,500	
				RAZEM	37,500
4	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11				
		0,3*0,15*75	m ³	3,375	
				RAZEM	3,375
5	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12				
		Krotność = 29			
		poz.4	m ³	3,375	
				RAZEM	3,375
6		Utylizacja odpadów	m ³		
d.1	kalk. własna				
		poz.4	m ³	3,375	
				RAZEM	3,375
7	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy aluminiowej wykonanych z arkuszy 2x1250x2500 mm (2 robotników w koszu, 2 na dachu, wsp. do R=2)	m ²		
d.1	0518-02				
	analogia				
		0,35*75	m ²	26,250	
				RAZEM	26,250
8	KNR 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu	otw.		
d.1	1017-10				
		125*2*4	otw.	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000
9	KNR 4-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metalu	otw.		
d.1	1017-10 z.o.3.				
	1. 9901-12	- roboty w budowlach na wys. 12-24 m			
		125*2*7	otw.	1 750,000	
				RAZEM	1 750,000
10	KNR-W 4-03	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2x2 mocowania - roboty w budowlach na wys. 12-24 m < wsp. do R=1,2>	szt.		
d.1	1015-04 z.o.3.				
	1. 9901-12				
	analogia				
		125	szt.	125,000	
				RAZEM	125,000
11	KNR AT-22	Przyklejenie kątownika aluminiowego L20x10x2mm	m		
d.1	0104-03				
	analogia				
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
12	KNR-W 4-01	Naprawa pokrycia dachowego z blachy z aluminium polegająca na wklejeniu łat o powierzchni 0.10x0,35 m2 w miejscach łączeń	msc.		
d.1	0523-01				
	analogia				
		75/2,5	msc.	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR-W 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych sznurem PE i silikonem	m		
d.1	0616-06				
	analogia				
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
14	KNR AT-38	Uszczelnienie miejsc przebić	msc.		
d.1	0503-04				
		125	msc.	125,000	
				RAZEM	125,000
2		Prace przygotowawcze, porządkowe, zabezpieczenie terenu robót			
15		Wynajem baraku na narzędzia wraz z doprowadzeniem energii	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16		Prace zabezpieczające i oznakowanie placu budowy na terenie	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17		Prace przygotowawcze i zabezpieczające na dachu	kpl.		
d.2	kalk. własna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Nadzór i dokumentacja powykonawcza			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.3	kalk. własna	Nadzór kierownika robót	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	kalk. własna	Przygotowanie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	kalk. własna	Przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000