

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. 2023.2496)

ADRES INWESTYCJI : Klatka schodowa ul.Osiecka 3 ,64-100 Leszno

INWESTOR : MIASTO LESZNO

ADRES INWESTORA : ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

DATA OPRACOWANIA : 17.03.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.03.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA SCHODOWA			
1 d.1	KNR 4-01 0701-04	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 92,8	m ² m ²	 92,800	
				RAZEM	92,800
2 d.1	KNR 9-23 0102-02	Uzupełnienie tynków do 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm 27,84	szt. szt.	 27,840	
				RAZEM	27,840
3 d.1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża 92,8	m ² m ²	 92,800	
				RAZEM	92,800
4 d.1	KNR AT-27 0301-01	Ręczne gruntowanie podłożu pionowych 92,8	m ² m ²	 92,800	
				RAZEM	92,800
5 d.1	KNKRB 2 0803-09	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianie z element.prefabrykowanych i betonów 92,8	m ² m ²	 92,800	
				RAZEM	92,800
6 d.1	KNR-W 2-02 0911-01 analogia	Tynki wewnętrzne szlachetne szlifowane na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 92,8	m ² m ²	 92,800	
				RAZEM	92,800
7 d.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 56	m ² m ²	 56,000	
				RAZEM	56,000
8 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 36,8	m ² m ²	 36,800	
				RAZEM	36,800
9 d.1	KNR AT-27 0104-05	Wyrównanie podłożu poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1 cm 16,3	m ² m ²	 16,300	
				RAZEM	16,300
10 d.1	KNR 2-02 0129-03 analogia	Obsadzenie stopni schodowych- wykładzina 30	kpl. kpl.	 30,000	
				RAZEM	30,000
11 d.1	KNR 19-01 1310-04	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobanie farby z elementów metalowych pełnych o pow. do 0,5 m2 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
12 d.1	KNR 7-12 0209-02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji kratowych - balustrady 25	m ² m ²	 25,000	
				RAZEM	25,000
13 d.1	KNR 0-19 0928-01 analogia	Demontaż drzwi do lokali mieszkalnych 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
14 d.1	kalk. własna	Drzwi do mieszkań 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
15 d.1	kalk. własna	OBRÓBKA OŚCIEŻY 10	kpl. kpl.	 10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-piwnica 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
17 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
18 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW 40	m ² m ²	 40,000	
				RAZEM	40,000
19 d.1	kalk. własna	Remont schodów 1	kpl. kpl.	 1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000