MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH W BUDOWNICTWIE
Miejscowość (Obręb) Kasina Wielka, Nr 0002
Gmina (Jed. Ewid.) Mszana Dolna - gmina, 120709_2
k.m. 7.117.13.07.3.2, 7.117.13.07.3.4, 7.117.13.07.4.3, 7.117.13.12.1.2, 7.117.13.12.2.1,
7.117.13.12.2.3, 7.117.13.12.3.4, 7.117.13.12.4.1, 7.117.13.12.4.2, 7.117.13.12.4.3,
7.117.13.12.4.4, 7.117.13.13.1.4, 7.117.13.13.2.3, 7.117.13.13.2.4, 7.117.13.13.3.1,
7.117.13.13.3.2, 7.117.13.13.3.3, 7.117.13.13.4.1, 7.117.13.13.4.2, 7.117.13.14.3.1
Skala 1:500
ID pracy: 6640.6359.2021
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich 2000 strefa 7
Układ wysokości Kronsztadt 86
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE mgr inż. Zbigniew Smreczak ul. Sobieskiego 7, 34-480 Jabłonka tel. 601 086 346 NIP 735-166-59-20, REGON 492814678
Mapa służy do zaprojektowania obiektów niekubaturowych (drogi wraz z infrastrukturą drogową).
Kolorem fioletowym przedstawiono linie rozgraniczające tereny według MPZP.
Kolorem zielonym przedstawiono granice działek według zmodernizowanej mapy ewidencji gruntów i budynków.
Granice działek ewidencyjnych mogą nie spełniać obowiązujących standardów pomiarów geodezyjnych.
W zakresie opracowania nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji.
Mapa nie może służyć do celów rozgraniczeniowych.
Jabłonka 17.08.2023
Sporządził: GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Zbigniew Smreczak Uprawnienia Nr 18389
Na podstawie Art. 12b ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021r. poz. 1990 z późn. zm.), oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszonych pod numerem 6640.6359.2021, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Starosta Limanowski, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa
P.1207.2023.4894
protokół weryfikacji nr 6640.6359.2021_54809 z dnia: 26.09.2023
Usługi Geodezyjno-Kartograficzne mgr inż. Zbigniew Smreczak
mgr inż. Zbigniew Smreczak, nr upr. 18389
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Potwierdzam zgodność treści mapy z oryginałem w zakresie opracowania geodezyjnego, pozytywnie zweryfikowanego protokołem z dnia 26.09.2023 r. pod nr. identyfikacyjnym 6640.6359.2021_54809
Starosta Limanowski Dokumentacja projektowa nr GK.6630.332.2023 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończonej w dniu: 02-11-2023 Z up. Starosty Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Signed by / Podpisano przez: Aneta Tatka Powiat Limanowski Date / Data: 2023-11-02 14:25
Starosta Limanowski Dokumentacja projektowa nr GK.6630.273.2024 była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończonej w dniu: 17-09-2024 Z up. Starosty Aneta Tatka Inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Signed by / Podpisano przez: Aneta Tatka Powiat Limanowski Date / Data: 2024-09-17 12:57
TEREN ZAMKNIĘTY PKP
LEGENDA:
numery działek ewidencyjnych
granice działek ewidencyjnych
numery działek ewidencyjnych podlegających podziałowi
numery działek ewidencyjnych przechodzące w całości pod pas drogowy
numery działek ewidencyjnych otrzymanych po podziale przechodzące pod pas drogowy
numery działek ewidencyjnych otrzymanych po podziale
linia projektowanych podziałów nieruchomości
proj. oś drogi
proj. krawężnik
proj. krawężnik obniżony
proj. ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej
proj. obrzeża
proj. obrzeża obniżone
proj. krawędź jezdni
proj. krawędź pobocza
proj. krawędź skarpy
proj. zabezpieczenie murem
proj. korytka betonowe
proj. przepusty drogowe
proj. kanalizacja deszczowa
proj. przykanaliki
proj. wpusty uliczne kl. D400
proj. studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej
proj. bariera U-11a
proj. bariera drogowa
proj. barieroporęcz H2W2
proj. elementy do usunięcia
proj. naw. jezdni oraz zjazdów z AC
proj. naw. pobocza z kruszywa
proj. naw. chodnika z kostki betonowej
proj. naw. zatoki autobusowej z kostki betonowej
proj. naw. zjazdów z kostki betonowej
proj. naw. zjazdów z kruszywa
proj. umocnienia płytami ażurowymi
umocnienie dna narzutem kamiennym na betonie
umocnienie skarp narzutem kamiennym na betonie
osuwiska nieaktywne
osuwiska aktywne okresowo
KANAŁ TECHNOLOGICZNY
proj. kanał technologiczny
proj. rura osłonowa na kanale technologicznym
proj. studnia kanału technologicznego
SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA
proj. słup telekomunikacyjny do przebudowy
istn. urządzenia telekomunikacyjne do likwidacji
SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA ORAZ OŚWIETLENIE ULICZNE:
1. istn. słup sieci napowietrznej Nn
2. proj. słup oświetleniowy z oprawą oświetleniową
3. proj. kabel oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm² - w rurze ochronnej DVK 110
4. proj. skrzynia sterownicza oświetleniem i układem pomiarowym
5. proj. przyłącz energetyczny - realizacja TAURON
6. proj. słup energetyczny niskiego napięcia
7. istn. słup energetyczny niskiego napięcia - do rozbiórki
8. proj. przewód sieci energetycznej niskiego napięcia po nowej trasie
9. proj. wymiana słupa SN
10. istn. słup energetyczny średniego napięcia - do rozbiórki
11. proj słup energetyczny średniego napięcia
12. proj. przewód sieci napowietrznej średniego napięcia
13. proj. przełożenie przewodów przyłącza niskiego napięcia
14. proj. wydłużenie kabla WLZ (instalacja elektryczna)
15. proj. zmiana lokalizacji zestawu pomiarowego
16. proj. przełożenie kabla nN
proj. słup oświetleniowy
proj. kabel oświetlenia ulicznego
proj. sieć napowietrzna
proj. kabel oświetlenia ulicznego
proj. przyłącz
proj. przyłącz
proj. przełożenie kabla nN
proj. przełożenie kabla nN
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie Koordynator ds. eksploatacji sieci Wydział Eksploatacji Jerzy Śmierciak
SIEĆ GAZOWA:
Proj. rury osłonowe na gazociągach zg. z wydanymi warunkami techn.
Demontaże istniejących sieci gaz.
G1-G2 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø90PE RC SDR17 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G3-G4 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø90PE RC SDR17 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G5-G6-G7 G6-G6' Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2, Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazu śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G8-G9 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G10-G11 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G12-G13 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G14-G15 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G16-G17 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G18-G19 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G20-G21-G22 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G23-G19 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G24-G25 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G26-G27 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G28-G29 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G30-G31 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G32-G33 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G34-G35 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G36-G37 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G38-G39 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G40-G41 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G42-G43 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G44-G45 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø90PE RC SDR17 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G46-G47 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. przyłącza gazowego śr/c. Ø25PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G48-G49 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G50-G51 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
G52-G53 Proj. przebudowa i rozbudowa istn. gazociągu śr/c. Ø63PE RC SDR11 typ2 wraz z rurą osłonową Ø125PE zgodnie z wydanymi warunkami techn.
Biuro Projektów: RENOWA PRACOWNIA INŻYNIERYJNA "RENOWA" Krzysztof Wanicek ul. Węgierska 146A 33-300 Nowy Sącz tel.693-468-132 biuro@renowa.info
Nazwa Obiektu: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 604301K "KASINA WIELKA - SZYMONY - GRUSZOWIEC" NA ODCINKU I OD KM 1+582.61 DO KM 3+034.97 ORAZ NA ODCINKU II OD KM 0+000.00 DO KM 2+158.61 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA ORAZ GRUSZOWIEC
Adres Obiektu: Województwo małopolskie, powiat limanowski, jednostka ewidencyjna Mszana Dolna [120709_2], obręb Kasina Wielka [120709_2.0002]; jednostka ewidencyjna: Dobra [120703_2]; obręb: Gruszowiec [120703_2.0003]
Skala: 1:500
Nr Rys: 02.1
Data: Październik 2024
Inwestor: Wójt Gminy Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, 34-730 Mszana Dolna
Przedmiot Rysunku: Projekt zagospodarowania terenu
Opracowanie: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant (branża elektroenergetyczna) mgr inż. Adam Kowal MAP/0066/PWBE/15 Podpis
Sprawdzający (branża elektroenergetyczna) mgr inż. Marcin Koza MAP/0323/POOE/13 Podpis: