

Uczestnicy postępowania
nr CUW.PK.343.6.2025

Nasz znak: CUW.PK.343.6.2025

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia nr CUW.PK.343.6.2025 pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap V”

MODYFIKACJA SWZ – NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego, w oparciu o pełnomocnictwo udzielone w trybie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr **CUW.PK.343.6.2025** prowadzonym pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany– Pastwiska - etap V” na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp wprowadza modyfikację specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. w załączniku nr 1 do SWZ – formularz oferty, w pkt 3 Kalkulacja ceny oferty, w punkcie:

1) Przed modyfikacją:

6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 4szt.)	szt.	4,00		
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt.	5,00		
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: A-3, A-4, T-3, T-4, B-33, B-34 - wg. SOR)	szt.	6,00		
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,16		
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00		

Po modyfikacji:

6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 4szt.)	szt.	4,00		
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt.	6,00		
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: (A-1, B-33 szt. 2, B-34 szt. 2, E-17a, E-18a, A-2) - wg. SOR)	szt.	8,00		
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,16		
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00		

2) Przed modyfikacją:

2	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
2.2	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	297,00		
2.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20cm, przepust rurowy z rury strukturalnej o SN>=8kN/m2 z tworzywa śr. 40cm w km 1+805: km 1+985: km 2+260 - szt.3	m	27,00		
2.4	Przepusty rurowe na sieci obcej - podsypka piaskowa gr. 15cm, przepust rurowy z rura dwudzielna RHDPE 110/6.3 - w km 2+260	m	9,00		

Po modyfikacji:

2	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
2.2	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 0,5 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m2	297,00		
2.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20cm, przepust rurowy z rury strukturalnej o SN>=8kN/m2 z tworzywa śr. 40cm, wyloty obrukowane kamieniem naturalnym i zaspinowane zaprawa cementową: w km 1+805: km 1+985: km 2+260 - szt.3	m	27,00		
2.4	Przepusty rurowe na sieci obcej - podsypka piaskowa gr. 15cm, przepust rurowy z rura dwudzielna RHDPE 110/6.3 - w km 2+260 i km 2+525	m	18,00		

3) Przed modyfikacją:

	Roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące	x	x	x	x
1.1	Otworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,7940		

Po modyfikacji:

	Roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące	x	x	x	x
1.1	Otworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezja powykonawcza	km	0,7940		

2. w załączniku nr 9 do SWZ – w przedmiarze robót, w punkcie:

1) Przed modyfikacją:

6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x
6.1	Wkopanie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 4szt.)	szt.	4,00
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt.	5,00
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: A-3, A-4, T-3, T-4, B-33, B-34 - wg. SOR)	szt.	6,00
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,16
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00

Po modyfikacji:

6	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
	Oznakowanie pionowe	x	x
6.1	Wkopianie słupków stalowych do znaków drogowych (istniejące 4szt.)	szt.	4,00
6.2	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60,3mm z kotwą, dł. 350cm - wg. SOR	szt	6,00
6.3	Tablice znaków drogowych ocynkowane, II generacji, typ średni (znak: (A-1, B-33 szt. 2, B-34 szt. 2, E-17a, E-18a, A-2) - wg. SOR)	szt.	8,00
6.4	Betonowanie słupków stalowych do znaków drogowych	m3	0,16
6.5	Wykonanie i montaż tablicy programu RFRD (120x180cm, dwa słupki dł.4m) - wg. Załącznika do SWZ	szt.	1,00

2) Przed modyfikacją:

2	ROBOTY ZIEMNE	x	x
2.2	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	297,00
2.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20cm, przepust rurowy z rury strukturalnej o SN>=8kN/m2 z tworzywa śr. 40cm w km 1+805: km 1+985: km 2+260 - szt.3	m	27,00
2.4	Przepusty rurowe na sieci obcej - podsypka piaskowa gr. 15cm, przepust rurowy z rura dwudzielna RHDPE 110/6.3 - w km 2+260	m	9,00

Po modyfikacji:

2	ROBOTY ZIEMNE	x	x
2.2	Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 0,5 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m2	297,00
2.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe gr. 20cm, przepust rurowy z rury strukturalnej o SN>=8kN/m2 z tworzywa śr. 40cm, wyloty obrukowane kamieniem naturalnym i zaspiniowane zaprawą cementową: w km 1+805: km 1+985: km 2+260 - szt.3	m	27,00
2.4	Przepusty rurowe na sieci obcej - podsypka piaskowa gr. 15cm, przepust rurowy z rura dwudzielna RHDPE 110/6.3 - w km 2+260 i km 2+525	m	18,00

3) Przed modyfikacją:

	Roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące	x	x
1.1	Otworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,7940

Po modyfikacji:

	Roboty przygotowawcze i roboty towarzyszące	x	x
1.1	Otworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezja powykonawcza	km	0,7940

W związku z powyższą modyfikacją zaktualizowany zał. nr 1 do SWZ – formularz oferty, zał. nr 9 do SWZ.– przedmiar robót oraz dołączony załącznik SST-przepust, zamieszczono pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065755>

Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić zmiany wprowadzone modyfikacją SWZ podczas sporządzania ofert.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Przygotowała: AW

Zamieszczono na platformie zakupowej

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/1065755>