

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie będzie polegało na remoncie nawierzchni placu, na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dr. Jana Dreckiego w Gniewkowie. W ramach zadania przewidziano:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej (442,5 m<sup>2</sup>) oraz istniejącej nawierzchni z podłoża betonowego (116,32 m<sup>2</sup>)
- wywóz gruzu i jego utylizację
- regulację dwóch studzienek kanalizacyjnych
- wypoziomowanie nawierzchni w celu odprowadzenia wód opadowych (gdzie będzie to możliwe do istniejącej kanalizacji deszczowej)
- wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem C3/4 <6,0 MPa, warstwa po zagęszczeniu 20 cm (grubość docelowa 20 cm)
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 6 cm
- ułożenie obrzeży betonowych 30 x 8 cm- w ilości 10 m
- ułożenia oporników wraz z wykonaniem ław 12x 25 cm- w ilości 10 m

Zakup materiału po stronie wykonawcy.

Powierzchnia przewidziana do wykonania wynosi 560 m<sup>2</sup>.

Zamawiający załącza dokumentację fotograficzną istniejącego placu.

**Wymagany termin realizacji zadania: 29.08.2025 r.**