

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216100-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI : Remont kojców dla psów, roboty sanitarne w KMP Gdańsk ul. Biskupia 23
ADRES INWESTYCJI : ul. Biskupia 23 Gdańsk
INWESTOR : Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku
ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk
BRANŻA : ROBOTY SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Urbański Jerzy (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 02.09.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA			
1.1			Roboty ziemne kanaizacja sanitarna			
1	KNP ZREW d.1. 07 0704- 1 936 analogia		Udrożnienie rurociągu kanalizacyjnego specjalistycznym samochodem WUKO wraz z usunięciem osadu po udrożnieniu ze studni	kpl.		
			1	kpl.	1,00	
					RAZEM	1,00
2	KNR 2-31 d.1. 0801-01 1 analogia		Ręczne rozebranie posadzki betonowej o grubości 12 cm wokół dwóch studni osadnikowych wpustów deszczowych	m ²		
			3	m ²	3,00	
					RAZEM	3,00
3	KNR 2-31 d.1. 0801-01 1		Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
			3	m ²	3,00	
					RAZEM	3,00
4	KNR 2-01 d.1. 0205-02 1 0214-03		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
			4	m ³	4,00	
					RAZEM	4,00
5	KNR-W 2- d.1. 18 0408-02 1		Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
			10	m	10,00	
					RAZEM	10,00
6	KNR-W 2- d.1. 18 0513-01 1 analogia		Studnie osadnikowe DN 500 w gotowym wykopie o głębokości 2 m z wpustem ulicznym żeliwnym	stud.		
			2	stud.	2,00	
					RAZEM	2,00
7	KNR-W 2- d.1. 18 0529-01 1		Montaż wpustu krawężnikowo-ulicznego	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00
8	KNR-W 4- d.1. 02 0221-02 1 analogia		Montaż zaworu mrozoodpornego wraz z wykonaniem podłączenia do istniejącej instalacji wody zimnej	szt.		
			2	szt.	2,00	
					RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA						
1.1		Roboty ziemne kanaizacja sanitarna						
1	KNP ZREW 07	Udrożnienie rurociągu kanalizacyjnego	kpl.				1,00	
d.1.	0704-936	specjalistycznym samochodem WUKO						
1	analogia	wraz z usunięciem osadu po udrożnieniu ze studni						
		-- Robocizna --						
999			r-g	25,00000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 1				0,0000	1,00	0,00
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie posadzki betonowej	m ²				3,00	
d.1.	0801-01	betonowej o grubości 12 cm wokół						
1	analogia	dwóch studni osadnikowych wpustów						
		deszczowych						
		-- Robocizna --						
999			r-g	1,19800	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 2				0,0000	3,00	0,00
3	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej	m ²				3,00	
d.1.	0801-01	w o grubości 12 cm						
1								
		-- Robocizna --						
999			r-g	1,19800	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 3				0,0000	3,00	0,00
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami	m ³				4,00	
d.1.	0205-02 0214-	podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w						
1	03	gruncie kat. III z transportem urobku						
		samochodami samowładowczymi na						
		odległość 10 km						
		-- Robocizna --						
999			r-g	0,25000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
11111		koparko-spycharka 0.15 m3	m-g	0,11860	0,00	0,0000		
39811		samochód samowładowczy 5 t	m-g	0,49600	0,00	0,0000		
		0,2512+18*0,0136=0,496=						
		Razem pozycja 4				0,0000	4,00	0,00
5	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o	m				10,00	
d.1.	0408-02	śr. zewn. 160 mm						
1								
		-- Robocizna --						
999			r-g	0,34500	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
5601299		rury PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką klasy N lub S o śr. zewn. 160 mm	m	1,02000	0,00	0,0000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2,50000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
39599		samochód skrzyniowy	m-g	0,00830	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 5				0,0000	10,00	0,00
6	KNR-W 2-18	Studnie osadnikowe DN 500 w gotowym wykopie o głębokości 2 m z wpustem ulicznym żeliwnym	stud.				2,00	
d.1.	0513-01							
1	analogia							
		-- Robocizna --						
999			r-g	21,30000	0,00	0,0000		
		-- Materiały --						
6330199		Komplet elementów dla wpustu ulicznego ściekowego z włazem żeliwnym	szt.	1,00000	0,00	0,0000		
		ściekowym wyposażonym w kosz na nieczystości						
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2,50000	0,00	0,0000		
		-- Sprzęt --						
39541		samochód skrzyniowy 5-10 t	m-g	2,35000	0,00	0,0000		
31112		żuraw samochodowy 4 t	m-g	3,04000	0,00	0,0000		
		Razem pozycja 6				0,0000	2,00	0,00
7	KNR-W 2-18	Montaż wpustu krawężnikowo-ulicznego	szt.				2,00	
d.1.	0529-01							
1								

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KANALIZACJA SANITARNA ZEWNĘTRZNA				0,00
1.1	Roboty ziemne kanaizacja sanitarna				0,00
	RAZEM netto				0,00
	Vat				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł