

PRZEDMIAR

Nazwa robót: REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG O NAWIERZCHNI
BITUMICZNEJ W 2025 r.
Lokalizacja: GMINA WOŁOMIN
Inwestor: GMINA WOŁOMIN
UL. OGRODOWA 4
05-200 WOŁOMIN

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	AWARYJNA NAPRAWA UBYTKÓW CPV 45230000-8					
1	1	KNNR N006-11-08-01-00	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową „na zimno” z cięciem krawędzi mechanicznie	Mg	20,00
2	BIEŻĄCA NAPRAWA UBYTKÓW CPV 45230000-8					
2	2	KNNR N006-11-08-01-00	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową AC 11 S, z cięciem krawędzi mechanicznie	Mg	36,00
3	KOMPLEKSOWA NAPRAWA NAWIERZCHNI CPV 45230000-8					
3	3	KNR AT-03 0102-02	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	200,00
3	4	KNR AT-03 0102-02	D.05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki - analogia	m ²	100,00
3	5	KNNR N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m ²	300,00
3	6	KNNR N006-03-10-02-01	D.05.03.05.A	Wykonanie warstwy wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR1-2 - gr. 5 cm	m ²	100,00
3	7	KNNR N006-03-10-05-01	D.05.03.05.B	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11/S 50/70 KR 1-2 i gr. 4cm	m ²	200,00
4	REMONT NAWIERZCHNI WRAZ Z PODBUDOWĄ (likwidacja przełomów) CPV 45110000-1, CPV 45230000-8					
4	8	KNR 231-20-01-10-00	D.01.02.04	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej przeznaczonej do remontu – do 9 cm	metr	40,00
4	9	KNR 231-08-03-03-00	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. śr. 3 cm wraz z wywozem materiału poza teren budowy	m ²	40,00
4	10	KNR 231-08-03-04-00	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z wywozem materiału poza teren budowy – za każdy dodatkowy 1 cm	m ²	40,00
4	11	KNR 231-08-04-03-00	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa gr. śr. 15 cm wraz z wywozem nadmiaru materiału poza teren budowy	m ²	40,00
4	12	KNR 231-08-04-03-00	D.01.02.04	Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa wraz z wywozem nadmiaru materiału poza teren budowy – za każdy dodatkowy 1 cm	m ²	40,00
4	13	KNR 231-01-01-01-00	D.02.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. 1-4 na głębokość 15 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału z wykopu	m ²	40,00
4	14	KNR 231-01-01-02-00	D.02.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat. 1-4 wraz z wywozem i utylizacją materiału z wykopu – za każde dodatkowe 5 cm	m ²	40,00
4	15	KNNR N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa wraz z zagęszczeniem, gr. warstwy 15 cm	m ²	40,00
4	16	KNNR N006-01-11-02-00	D.04.05.01	Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm 2,5 MPa wraz z zagęszczeniem – za każdy dodatkowy 1 cm - analogia	m ²	40,00
4	17	KNNR N006-01-13-06-00	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego wraz z zagęszczeniem, gr. warstwy 20 cm	m ²	40,00
4	18	KNNR N006-10-05-07-00	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m ²	120,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
4	19	KNR	231-03-10-01-00	D.04.04.02	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC 16W, gr. 4 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania	m ²	40,00
4	20	KNR	231-03-10-02-00	D.04.04.02	Wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-asfaltowej AC 16W, wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania - za każdy dodatkowy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	40,00
4	21	KNR	231-03-10-05-00	D.05.03.05.B	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC 11 S, gr. 3 cm wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania	m ²	40,00
4	22	KNR	231-03-10-06-00	D.05.03.05.B	Wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej AC 11 S, wraz z zagęszczeniem i transportem do miejsca wbudowania - za każdy dodatkowy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²	40,00
4	23	KNNR	N006-01-13-06-00	D.06.03.01	Formowanie i plantowanie poboczy ziemnych z kruszywa pozyskanego z koryta wraz z zagęszczeniem	m ²	20,00
5	REMONT CZĄSTKOWY UBYTKÓW - POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE CPV 45230000-8						
5	24	KNNR	N006-11-09-01-00	D.05.03.10	Remont spękań siatkowych nawierzchni – rakowizny, z zastosowaniem remontera	m ²	50,00
5	25	KNNR	N006-11-09-04-00	D.05.03.10	Remont cząstkowy nawierzchni, gł. ubytku do 3 cm	m ²	50,00
6	D.10.00.00 INNE ROBOTY CPV 45230000-8						
6	26	KNR	231-14-06-02-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa ulicznych wpustów deszczowych	szt	6,00
6	27	KNR	231-14-06-03-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	4,00
6	28	KNR	231-14-06-05-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa studni teletechnicznych	szt	2,00
6	29	KNR	231-14-06-04-00	D.10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych lub gazowych	szt	10,00
6	30	KNR	233-07-01-08-00	D.05.03.15	Naprawa przez uszczelnienie spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni - analogia	metr	20,00