

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	<b>KNR 2-01</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	m	513.000		
d.1	<b>0119-03</b>	trasa drogi w terenie równinnym				
2		<b>Nawierzchnie jezdni</b>				
2	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-	m <sup>2</sup>	78.500		
d.2	<b>0803-01</b>	bitumicznych o grubości 3 cm				
3	<b>KNR 2-31</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego	m <sup>2</sup>	78.500		
d.2	<b>0804-01</b>					
4	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mecha-	m <sup>3</sup>	18.840		
d.2	<b>1103-04</b>	nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem sa- mowyładowczym na odległość 10 km				
5	<b>KNNR 6 0101-</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m <sup>2</sup>	2876.500		
d.2	<b>02</b>	kat. II-VI na całej szerokości jezdni				
6	<b>KNR 4-04</b>	Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mecha-	m <sup>3</sup>	575.300		
d.2	<b>1103-04</b>	nicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem sa- mowyładowczym na odległość 10 km				
7	<b>KNNR 6 0103-</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m <sup>2</sup>	2955.000		
d.2	<b>03</b>	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni				
8	<b>KNNR 6 0106-</b>	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10	m <sup>2</sup>	2955.000		
d.2	<b>02</b>	cm				
9	<b>KNNR 6 0113-</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3	m <sup>2</sup>	2955.000		
d.2	<b>03</b>	0/31,5 gr. 25 cm				
10	<b>KNNR 6 1005-</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	5791.000		
d.2	<b>07</b>					
11	<b>KNNR 6 0308-</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-	m <sup>2</sup>	2791.000		
d.2	<b>02</b>	faltowych AC16W KR1-2 50/70 o grubości 5 cm (warst- wa wiążąca)				
12	<b>KNNR 6 1005-</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	2736.000		
d.2	<b>07</b>					
13	<b>KNNR 6 0309-</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-	m <sup>2</sup>	2736.000		
d.2	<b>02</b>	faltowych AC11S KR1-2 50/70o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)				
14	<b>KNNR 6 0113-</b>	Pobocza z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	730.500		
d.2	<b>01</b>					
3		<b>Zjazdy</b>				
15	<b>KNNR 6 0101-</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m <sup>2</sup>	59.000		
d.3	<b>02</b>	kat. II-VI na całej szerokości zjazdów				
16	<b>KNNR 6 0113-</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych C90/3	m <sup>2</sup>	59.000		
d.3	<b>02</b>	0/31,5 gr. 20 cm				
17	<b>KNNR 6 1005-</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	59.000		
d.3	<b>07</b>					
18	<b>KNNR 6 0308-</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-	m <sup>2</sup>	59.000		
d.3	<b>02</b>	faltowych AC16W KR1-2 50/70 o grubości 5 cm (warst- wa wiążąca)				
19	<b>KNNR 6 1005-</b>	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	59.000		
d.3	<b>07</b>					
20	<b>KNNR 6 0309-</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as-	m <sup>2</sup>	59.000		
d.3	<b>02</b>	faltowych AC11S KR1-2 50/70o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)				
4		<b>Oznakowanie</b>				
21	<b>KNNR 6 0702-</b>	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	7.000		
d.4	<b>01</b>					
22	<b>KNNR 6 0702-</b>	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-	szt.	8.000		
d.4	<b>04</b>	gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2				
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

*Słownie:*