

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien DS2
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.Boh. Warszawy 74
INWESTOR : Uniwersytet Szczeciński
ADRES INWESTORA : al.Papieża Jana Pawła II 22a, 70-453 Szczecin
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie mebli folią 44,86*12*2+62,7*12*4	m ² m ²	 4 086,24	
				RAZEM	4 086,24
2	TZKNBK I 0827-01 analogia	Ręczne przenoszenie mebli 6*168	szt. szt.	 1 008,00	
				RAZEM	1 008,00
3	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2 12	szt. szt.	 12,00	
				RAZEM	12,00
4	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 2,02*1,4*193+2,04*1,1*15+1,45*1,4*9+3,12*1,44*4	m ² m ²	 615,71	
				RAZEM	615,71
5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych 2,1*193+2,15*15+1,55*9+1,25*12+3,22*4	m m	 479,38	
				RAZEM	479,38
6	KNR 0-19 1023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno 0.04 1,16*1,14*12	m ² m ²	 15,87	
				RAZEM	15,87
7	KNR 0-19 1023-07	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno 0.03 1,45*1,4*9	m ² m ²	 18,27	
				RAZEM	18,27
8	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 - okna 0.02 2,04*1,1*15	m ² m ²	 33,66	
				RAZEM	33,66
9	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okna 0.01 2,02*1,4*193	m ² m ²	 545,80	
				RAZEM	545,80
10	KNNR 2 1102-03	Montaż okien ościeżnicowych i skrzynkowych fabrycznie wykończonych, trójdzielnych o powierzchni ponad 2,0 m2 - okna 0.05 3,12*1,44*4	m ² m ²	 17,97	
				RAZEM	17,97
11	KNR 2-17 0156-01	Nawietrzakici ciśnieniowe, hygrosterowalne 233	szt. szt.	 233,00	
				RAZEM	233,00
12	KNR 2-02 2103-02 analogia	Podokienniki, PCV poz.5	m m	 479,38	
				RAZEM	479,38
13	KNR AT-31 0102-04	Wykonanie warstwy zbrojonej na ościeżach zewnętrznych ((1,16+1,14+1,14)*12+(2,02+1,4+1,4)*193+(2,04+1,1+1,1)*15+(1,45+1,4+1,4)*9+(3,12+1,44+1,44)*4)*0,25	m ² m ²	 274,35	
				RAZEM	274,35
14	KNR AT-31 0502-02	Wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ościeżach poz.13	m ² m ²	 274,35	
				RAZEM	274,35
15	KNR AT-31 0502-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny -wykonany ręcznie na ościeżach poz.13	m ² m ²	 274,35	
				RAZEM	274,35
16	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - ościeża zewnętrzne 274,35	m ² m ²	 274,35	
				RAZEM	274,35
17	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - ościeża wewnętrzne ((1,16+1,14+1,14)*12+(2,02+1,4+1,4)*193+(2,04+1,1+1,1)*15+(1,45+1,4+1,4)*9+(3,12+1,44+1,44)*4)*0,2	m ² m ²	 219,48	
				RAZEM	219,48
18	KNR-W 2-02 0830-07	Wewnętrzne gładzie gipsowe - dodatek za narożniki metalowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,16+1,14+1,14)*12+(2,02+1,4+1,4)*193+(2,04+1,1+1,1)*15+(1,45+1,4+1,4)*9+(3,12+1,44+1,44)*4$	m	1 097,39	
				RAZEM	1 097,39
19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ościeża wewnętrzne poz.17	m ²		
			m ²	219,48	
				RAZEM	219,48
20	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -ościeża wewnętrzne poz.19	m ²		
			m ²	219,48	
				RAZEM	219,48
21	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ścian zewnętrzne malowane od wewnątrz $(179,44+501,6)*2,5$ -poz.4-1,16*1,14*12	m ²		
			m ²	1 071,02	
				RAZEM	1 071,02
22	KNR 4-01 1215-08 analiza indywidualna	Sprzątanie po pracach poz.1	m ²		
			m ²	4 086,24	
				RAZEM	4 086,24
23	kalkulacja indywidualna	Wywóz i utylizacja poz.4*0,1+poz.5*0,3*0,03	m ³		
			m ³	65,89	
				RAZEM	65,89