

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MIEJSCE DOSTAWY I MONTAŻU: PLAC BUDOWY PRZY ULICY NAWROT

DZ. EWID. NR 198 OBRĘB W-24 W ŁODZI

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż urządzenia dźwigowego, na podstawie dokumentacji projektowej oraz operatu geodezyjnego zrealizowanego szybu windowego będących częścią zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym w poziomie parteru oraz usługami wraz z infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Nawrot na działce 198, 199 obręb W-24”

W szczególności:

- a) Produkcja, dostawa i montaż dźwigu przeznaczonego do przewozu osób i towaru o minimalnych wymiarach wewnętrznych kabiny 110 cm na 210 cm i udźwigu min. 1000 kg, zgodnego z wymaganiami Projektowymi, specyfikacją techniczną oraz obowiązującymi normami technicznymi i przepisami;
- b) Opracowanie dokumentacji technicznej urządzenia;
- c) Dostarczenie wytycznych budowlanych i instalacyjnych;
- d) Przygotowanie pomostów/platform montażowych;
- e) Wykonanie oświetlenia szybu;
- f) Rozruch urządzenia, próby oraz wszelkie jego regulacje;
- g) Wykonanie pomiarów elektrycznych, udział i doprowadzenie do odbioru dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną;
- h) Przygotowanie dokumentacji odbiorowej urządzeń;
- i) Uzyskanie certyfikatu zgodności wystawionego przez Jednostkę Notyfikowaną;
- j) Uzyskanie decyzji właściwego organu pozwalającego na eksploatację (UDT).

Urządzenie dźwigowe winno spełniać zapisy ujęte są w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat. W szczególności:

„7. Drzwi dźwigu powinny otwierać się i zamykać automatycznie. System powinien być oparty na czujnikach (np. na podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą.

8. W kabinie dźwigu, na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro umożliwiające osobie poruszającej się na wózku sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę. Lustro powinno znajdować się na wysokości od 30 do 90 cm od posadzki (dół) i 190 cm od posadzki (góra). Stosowanie lustra nie jest konieczne, jeżeli wymiary kabiny są większe niż 150 × 150 cm. Tablice przyzywowe wewnątrz i na zewnątrz dźwigu montuje się na wysokości od 80 do 110 cm, w odległości co najmniej 50 cm od naroża kabiny lub ścian.

9. Dźwig powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

Dźwig powinien:

a) posiadać przycisk drzwi zaopatrzony w oznaczenie dotykowe (jednocześnie wypukłe cyfry i symbole oraz alfabet Braille'a),

b) emitować sygnały dźwiękowe na zewnątrz dźwigu informujące o przyjeździe kabiny,

c) emitować informacje głosowe podające numer kondygnacji wewnątrz dźwigu,

d) posiadać wyświetlacze na zewnątrz i wewnątrz dźwigu informujące o aktualnym położeniu kabiny.”

Wyposażenie techniczne szybu windy oraz kabiny windy montowane wg wytycznych systemu producenta dźwigu.

W szczególności w cenie ofertowej Wykonawca winien uwzględnić:

- drzwi w klasyfikacji ogniowej EI60 wg EN81-58;
- awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia UPS;
- oświetlenie awaryjne kabiny;
- zjazd pożarowy na przystanek podstawowy (wg EN81:73 lub 72);
- wyposażenie w urządzenie komunikacyjne GSM;
- dostawa i montaż drabinki do podszybia;
- stacyjka jazdy serwisowej – blokowanie kabiny przy użyciu kluczyka w kabinie.

Standard wykończenia wewnętrznego kabiny w systemie producenta – rozwiązania standardowe. Według dokumentacji projektowej:

- wykończenie sufitu dźwigu windowego to stal nierdzewna szczotkowana,
- ściany wyłożone laminatem w kolorze jasnego drewna oraz stalą nierdzewną szczotkowaną,
- podłoga z winylu w kolorze jasny szary brąz,
- panel dyspozycji w kolorze białym w aluminiowych ramach,
- poręcz ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- cokoły wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

Ostateczna wersja standardu wykończenia wewnętrznego kabiny do indywidualnego uzgodnienia przy podpisywaniu umowy.

Przedmiot zamówienia nie zawiera:

- a) Kosztów rejestracji urządzenia w UDT;
- b) Obróbek drzwi przystankowych po montażu;
- c) Prac budowlano-adaptacyjnych związanych z przygotowaniem szybu do montażu urządzenia;
- d) Kosztów zużycia energii i innych mediów socjalnych na budowie;
- e) Kosztów konserwacji urządzenia dźwigowego i usług serwisowych w okresie obowiązywania gwarancji.