

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont i modernizacja głównego węzła cieplnego dwufunkcyjnego z istniejącą sekcją ciepła technologicznego dla Campusu UKW przy ul. Chodkiewicza 30
ADRES INWESTYCJI : ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
INWESTOR : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ADRES INWESTORA : ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 31.03.2025

AUTOR KOSZTORYSU:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Węzeł C.O. - Roboty budowlane			
1	KNR 2-25	Rozebranie zabudowy z siatki	m ²		
d.1	0307-03				
	analogia				
		$(2,56+2,62)*2,18+(0,54+2,59+0,57)*2,62$	m ²	20,986	
				RAZEM	20,986
2	KNR K-02	Ścianki działowe z bloków SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)	m ²		
d.1	0105-06				
		$(2,56+2,62+2,55)*2,18-1,0*2,1$	m ²	14,751	
				RAZEM	14,751
3	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05		m	1,500	
		1,5		RAZEM	1,500
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - skucie głuchych tynków, przyjęto 30%	m ²		
d.1	0701-02				
		$(0,63*4*3+(6,11+9,33+6,72))*2,62*30\%$	m ²	23,360	
				RAZEM	23,360
5	KNR 2-02	Montaż drzwi pożarowych EI30	m ²		
d.1	1017-02				
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
6	KNNR 3 0602-	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III o pow.do 5 m ² z zaprawy cem.-wap.na ścianach ceramicznych,betonowych,z płyt wiórowo-cem.,zagrunt.siatkach	m ²		
d.1	01				
		poz.4	m ²	23,360	
				RAZEM	23,360
7	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione grubości 8 mm kat. III na stropach	m ²		
d.1	0813-02				
		$(6,1+0,4)*(9,33+5*2*0,14)$	m ²	69,745	
				RAZEM	69,745
8	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0801-02				
		poz.2*2	m ²	29,502	
				RAZEM	29,502
9	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie cementowe,dwuwarstwowe na ścianach	m ²		
d.1	0815-02				
	analogia				
		<istniejące tynki> $(0,63*4*3+(6,11+9,33+6,72))*2,62$	m ²	77,866	
		<nowa ściana> poz.2*2	m ²	29,502	
				RAZEM	107,368
10	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1	0815-06				
	analogia				
		<sufit> poz.7	m ²	69,745	
				RAZEM	69,745
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-03				
		<Istniejące tynki> $(0,63*4*3+(6,11+9,33+6,72))*2,62$	m ²	77,866	
		<nowa ściana> poz.2*2	m ²	29,502	
		<sufit> poz.7	m ²	69,745	
				RAZEM	177,113
12	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - uzupełnienia - przyjęto 20%	m ²		
d.1	1102-02				
		$(6,1+0,4)*9,33*20\%$	m ²	12,129	
				RAZEM	12,129
13	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 20 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
d.1	1130-01 1130-03				
		$(6,1+0,4)*9,33$	m ²	60,645	
				RAZEM	60,645
14	ZKNR C-2	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - dodatek za gruntowanie	m ²		
d.1	0502-08				
		poz.13	m ²	60,645	
				RAZEM	60,645
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-04				
		poz.13	m ²	60,645	
				RAZEM	60,645
16	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i innych odpadów budowlanych, wraz z kosztem utylizacji	m ³		
d.1	0108-13 0108-16				
		poz.1*0,1	m ³	2,099	
		poz.4*0,02	m ³	0,467	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2,566