

UWAGA!

Niniejszy „Podział ceny na składniki” będzie stanowił załącznik do umowy. Załącznik zostanie wypełniony i złożony wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

Na wykonanie robót budowlanych w ramach Programu Bydgoski Budżet Obywatelski - „Skwer Małej Łąki na os. Wyżyny (BBO)”.

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	Jm.	Ilość	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
Roboty przygotowawcze, ziemne				
1.	Roboty przygotowawcze, wytyczenie geodezyjne w terenie	kpl.	1	
Nawierzchnie				
1.	Roboty ziemne (m.in.: wyrównanie terenu, przemieszczenie ziemi, wywóz i utylizacja nadmiaru urobku, wykopy)	kpl.	1	
2.	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. około 970 m ² na podsypce piaskowo-cementowej	kpl.	1	
3.	Wykonanie ścieżki rowerowej – asfaltowej o pow. około 310 m ²	kpl.	1	
4.	Wykonanie obrzeży betonowych 30x8 cm wraz z fundamentem, około 740 mb	kpl.	1	
Elementy małej architektury				
5.	Dostawa i montaż ławki z oparciem	szt.	6	
6.	Dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.	6	
7.	Dostawa i montaż znaków komunikacji pionowych - 4 szt., znaku parkingu dla rowerów - 1 szt., malowanie znaków poziomych – 19 szt.	kpl.	1	
8.	Dostawa i montaż poidelka dla ptaków	szt.	2	
9.	Dostawa i montaż domku dla wiewiórek	szt.	1	
10.	Dostawa i montaż stojaków rowerowych 2 - stanowiskowych	szt.	10	
Zieleń, nasadzenia				
10.	Wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. około 750 m ²	kpl.	1	
11.	Przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia krzewów rabatowych, ściółkowanie korą – 750m ²	kpl.	1	
12.	Nasadzenia drzew, krzewów (drzew - 18 szt., krzewów – 79 szt., krzewów rabatowych – 1143 szt.) przycinka sanitarna istniejących drzew i krzewów), wycinka drzew – 4 szt., wycinka krzewów – 70m ² , przesadzenie drzew – 1 szt.	kpl.	1	
13.	Roboty odtworzeniowe wraz z uporządkowaniem terenu po robotach	kpl.	1	
14.	Wykonanie obrzeży betonowych 30x8 cm wraz z fundamentem, około 160 mb	kpl.	1	
Oświetlenie				
15.	Dostawa i montaż lamp parkowych wraz ze słupem i fundamentem – 12 szt.	kpl.	1	
16.	Wykonanie instalacji oświetleniowej	kpl.	1	
Pozostałe				
17.	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	kpl.	1	
Razem				