

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej) w Hajnówce
ADRES INWESTYCJI : ul. bez nazwy (odnoga ul. Zajęczej), m. Hajnówka
INWESTOR : Gmina Miejska Hajnówka
ADRES INWESTORA : ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : DROGI
SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Łukasz Niczyporuk
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Robert Chocian
DATA OPRACOWANIA : 31.01.2020

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej				
1 d.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - droga główna	km	0,225		
2 d.1.1	Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej drogi	obiekt	1		
1.2	D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg				
1.2.1	Rozebranie nawierzchni bitumicznej				
3 d.1.2.1	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość km i utylizacją	m2	20,05		
4 d.1.2.1	Cięcie nawierzchni asfaltowej na głębokość 10 cm - wyrównanie istniejącej krawędzi nawierzchni ul. Zajęczy	m	12,1		
1.2.2	Rozebranie elementów betonowych				
5 d.1.2.2	Rozebranie krawężników betonowych z wywozem gruzu z rozbiórki na odległość km i utylizacją	m	7,3		
2	D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01 Wykonanie wykopów				
6 d.2.1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość km	m3	914,58		
3	D.03.00.00. ODWODNIENIE				
3.1	D.03.03.01 Drenaż francuski				
7 d.3.1	Wykonanie drenażu francuskiego z owinięciem geowłókniną, o przekroju rowka 40 x 65 cm	m	176		
4	D.04.00.00 PODBUDOWY				
4.1	D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczenie podłoża				
8 d.4.1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnię jezdni i zjazdów wykonywane mechanicznie	m2	934,5		
4.2	D.04.02.02 Warstwa mrozochronna				
9 d.4.2	Wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu niewysadzinowego o CBR >25%, o gr. 55 cm	m2	902,8		
4.3	D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego				
10 d.4.3	Wykonanie podbudowy jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, grubość 22 cm	m2	822,7		
11 d.4.3	Wykonanie podbudowy zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR, grubość 20 cm	m2	31,7		
5	D.05.00.00 NAWIERZCHNIE				
5.1	D.05.03.03 Nawierzchnia z płyt betonowych				
12 d.5.1	Wykonanie nawierzchni nad drenem z płyt ażurowych betonowych 60x40x8 cm na podsypce piaskowej	m2	70,5		
5.2	D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej				
13 d.5.2	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	822,7		
14 d.5.2	Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej	m2	31,7		
6	D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG				
6.1	D.07.02.01 Oznakowanie pionowe				

15 d.6.1	Ustawienie słupków do znaków drogowych	szt.	3		
16 d.6.1	Montaż znaków drogowych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	1		
17 d.6.1	Montaż znaków drogowych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.	20		
7	D.08.00.00 ELEMENTY ULIC				
7.1	D.08.01.01 Krawężniki betonowe				
18 d.7.1	Ustawienie krawężników betonowych zaniżonych 20 x 22 cm na ławie betonowej z oporem	m	464,5		
7.2	D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe				
19 d.7.2	Ustawienie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem	m	56		
8	D.10.00.00 ROBOTY INNE				
20 d.8	Regulacja pionowa istniejących studni kanalizacji sanitarnej	szt.	3		
21 d.8	Odkopanie, przełożenie i zasypywanie istniejącej sieci kablowej teletechnicznej	m	44		
22 d.8	Przestawienie słupa sieci kablowej teletechnicznej	szt	1		
23 d.8	Wprowadzenie, utrzymanie i demontaż czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem	obiekt	1		

Wartość netto:	
Podatek VAT 23 % (zgodnie z obowiązującymi przepisami):	
Wartość brutto:	

Słownie:.....
.....