

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy zamówienia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarna – ul. Leśna, ul. Osiedle Las, ul. Osiedle Las, ul. Polna

Gmina Czarna jako zamawiający informuję, że wpłynęły zapytania dot. Warunków udziału w postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Prosimy o jasne wskazanie przewiertów (jaką rurą ma zostać wykonane ile metrów), przewiertu zaznaczone na mapie mają oznaczenia dwóch różnych rur (np. R014 i R015). Całość przewiertu w przedmiarze to 181,5 m, odcinek wspomniany w odpowiedziach (R8-R7-R6) ma długość 65,5 m, kolejne przewiertu nad przepustami oraz rowami które zostały zaznaczone na profilach to kolejno

-PE315 -51,5 m

-PE160 – 67,5m

Daje to łącznie 184,5 m. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Na odcinku R8-R6 występuje rura pe dn 315 która będzie montowana poprzez rozkop a nie przewiert. Ponadto kosztorys jest elementem pomocniczym, a rozliczenie jest ryczałtowe. Dokumentacja jest elementem który należy zrealizować i na podstawie dokumentacji należy wycenić zakres prac.

Pytanie nr 2:

Jaką metodą ma zostać wykonany przewiert? Czy jest to przewiert sterowany czy przecisk? Czy rura docelowa będzie przeciągana w rurze ochronnej?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Nie ma znaczenia sposób wykonania przewiertów, należy tylko wykonać te przewiertu. Przewiertu sterowane nie potrzebują komór startowych, natomiast w drugim przypadku należy zastosować komory startowe, ale to jest decyzja wykonawcy.

Z UP. WÓJTA
mgr Mirosław Petz
SEKRETARZ GMINY