

INFORMACJA NA TEMAT ZASTOSOWANIA STROPÓW MONOLITYCZNYCH

Na podstawie dogłębnych analiz prowadzonych podczas realizowania dotychczasowych inwestycji wynika, że koszt realizacji stropów jest znacząco niższy podczas wykonywania ich metodą tradycyjną monolityczną aniżeli z zastosowaniem rozwiązań alternatywnych prefabrykowanych lub częściowo prefabrykowanych. Układ konstrukcyjny przedmiotowego budynku nie niesie za sobą konieczności wykonywania elementów gotowych do przenoszenia znaczących obciążeń na dużych rozpiętościach. Jednocześnie inwestycja zakładająca wykorzystanie stropów prefabrykowanych niesie za sobą konieczność lokalizacji dużych dźwigów budowlanych na placu budowy. Projektowany budynek jako niski może zostać wykonany za pomocą małych mobilnych podnośników z poziomu terenu przy zastosowaniu stropów monolitycznych. Dzięki temu rozwiązaniu grupa potencjalnych wykonawców nie zostaje zawężona do posiadaczy i użytkowników olbrzymich żurawi słupowych. Dodatkowo zastosowanie stropów monolitycznych ułatwi użytkowanie budynku przyszłym najemcom pod kątem dostosowywania lokali do własnych potrzeb, wprowadzania zmian aranżacyjnych bez konieczności konsultowania wprowadzanych udogodnień z zarządcą obiektu.

Indygi Piś