























ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Liczba porządkowa	2	3	4	5	6 i 7	8
Rodzaj wyrobu	Okno stalowe	Okno stalowe	Okno stalowe	Okno stalowe	Okno stalowe	świetlik dachowy
Symbol	O2	O3	O4	O5	O6, O7	O8
Schemat						
Wymiar w świetle wykończonego otworu [mm]	1800x1380	1750x760	1570x1500	1000x630	1180x1350+ 900x2520	
Ilość wyrobów	1	1	1	1	1	
Producent	--	--	--	--	--	
Uwagi	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤1,4 W/m²K- minimalny parametr	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr	Stolarka stalowa: 1) okno-w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,4 W/m²K- minimalny parametr 2) drzwi-w kolorze ciemny wiśniowy /ral 3007/, Umax ≤1,3 W/m²K- minimalny parametr, drzwi wejściowe zewnętrzne, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami.	
	Wymagania p.poż. E60	Wymagania p.poż. E60	Wymagania p.poż. E60	Wymagania p.poż. E60		
	Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej	Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej	Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej	Brak zamka i klamki od strony zewnętrznej	Zamek i klamka od strony zewnętrznej i wewnętrznej	



ZESTAWIENIE STOLARKI - DRZWI

1	2	3	4	5	6	7
drzwi stalowe	drzwi stalowe	drzwi stalowe	drzwi stalowe	drzwi stalowe	drzwi stalowe	drzwi stalowe
D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
						
						
900x2000	900x2000	950+950x2850	900x2000	900x2000	900x2000	700x1650
1	1	1	1	2	1	1
--	--	--	--	--	--	--
Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy /ral 3007/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr, drzwi wejściowe zewnętrzne, pełne	Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy /ral 3007/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr, drzwi wejściowe zewnętrzne	Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy /ral 3007/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr, drzwi wejściowe zewnętrzne	Stolarka stalowa, w kolorze ciemny wiśniowy /ral 3007/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. Umax ≤1,3 W/m²K- minimalny parametr, drzwi wejściowe zewnętrzne	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. drzwi wewnętrzne	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. drzwi wewnętrzne Umax ≤ 1,3 W/m²K- minimalny parametr, drzwi pomiędzy strefami	Stolarka stalowa, w kolorze białym /ral 9003/, wyposażone w klamkę metalową z wyobleniami. drzwi wewnętrzne- techniczne
	Wymagania p.poż. Ei60	Wymagania p.poż. Ei60	Wymagania p.poż. Ei60	Wymagania p.poż. Ei30	Wymagania p.poż. Ei60	Wymagania p.poż. Ei120

Wymiary otworów sprawdzić na budowie, dane dotyczące otworów przejścia drzwi muszą być bezwzględnie zachowane!
Wymiary drzwi ujednolicone do standardowych wymiarów - szczeliny zabudować, wypełnić murem lub pianką montażową jeśli są niewielkie różnice w wymiarach.
Szkoło we wszystkich oknach i drzwiach - bezbarwne.

Przykładowy producent świetlika dachowego. Możliwość zmiany na inne rozwiązanie o parametrach co najmniej równoważnych.

2400x2400
2
--

Świetlik np. świetlik stały mcr ULTRA THERM Typ NG-A podstawą skośną PVC (lub równoważny o nie gorszych parametrach). Szerokość świetlika: 240 cm. Długość świetlika: 240 cm. Wysokość podstawy świetlika: 30 cm. Kolor: biały /ral 9003/. Umax < 1,4 W/m²K- minimalny parametr. Możliwość zmiany wymiarów ale z zachowaniem wymaganej pow. klapy min. 5,76 m².
Uwaga! Przed zamówieniem świetlika jego wymiary należy zweryfikować pod względem możliwości bezkolizyjnego montażu na elementach konstrukcji stropodachu, po dokonaniu odkrywek i rozpoznaniu stanu technicznego i układu jego konstrukcji.

TEMAT: Remont kotłowni gazowo-olejowej w ramach przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kotłowni gazowo – olejowej zlokalizowanej w SP ZOZ Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”			
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: SP ZOZ Państwowy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik Obręb ewidencyjny: 247301_1.0089 Rybnik nr. działki: 432/15			
INWESTOR: SP ZOZ Państwowy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ul. Gliwicka 33, 44 - 201 Rybnik			
GENERALNY WYKONAWCA:		 INERGIS S.A. ul. Kisielewskiego 18/28 B 42-215 Częstochowa, tel/fax: (34) 366 91 18, (34) 366 91 13, e-mail: biuro@inergis.pl	
BRANŻA ARCHITEKTURA			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Przemysław Loesch upr. nr MPOIA/025/2004 w specjalności architektonicznej		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Piotr Páluch upr. nr MPOIA/030/2014 w specjalności architektonicznej		
TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI			
TOM III PROJEKT TECHNICZNY		STADIUM: PW	DATA: 02.2022
SKALA: 1 : 50	FORMAT: 420x594	NR ARCHIWALNY: PT.A-06-00	