

REMONT POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE**ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO REMONTU
Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZAKRESU PRAC**

Lp	Nr pomieszczenia wg załącznika graficznego	Zakres planowanych prac
1	PP 0.11 PP 0.12 PP 0.13 PP 0.14	– rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych i uszkodzonych warstw podkładowych z betonu o gr. ok 10-15cm; – usunięcie zniszczonych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic; – wykonanie warstwy wyrównawczej na skutym i oczyszczonym podłożu posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm – wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na przygotowanym i zagruntowanym podłożu z wywinięciem jej na ściany do wysokości ok. 10cm – wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm – ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych i cokolików na przygotowanym podłożu z wykonaniem warstwy gruntującej i z zastosowaniem elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek ze spoinowaniem wodoodporną zaprawą do spoinowania – wymiana okładziny ściany z płytek ceramicznych w wymianą obudowy z płyt GK – dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami stalowymi regulowanymi
2	PP 0.20 PP 0.22 PP 0.10	– rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych i uszkodzonych warstw podkładowych z betonu o gr. ok 10-15cm; – wykonanie warstwy wyrównawczej na skutym i oczyszczonym podłożu posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm – wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na przygotowanym i zagruntowanym podłożu z wywinięciem jej na ściany do wysokości ok. 10cm – wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm – ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych i cokolików na przygotowanym podłożu z wykonaniem warstwy gruntującej i z zastosowaniem elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek ze spoinowaniem wodoodporną zaprawą do spoinowania – skucie zawilgoconych tynków lamperii ścian z zaprawy żywicznej, do wysokości ok. 0,50m – wykonanie/odtworzenie pasów nowych tynków żywicznych mozaikowych lamperii z przygotowaniem podłoża
3	PP 0.25 PP 0.26 PP 0.27 PP 0.28 PP 0.29	– usunięcie zniszczonych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic – dostawa i montaż nowych drzwi wewnętrznych z ościeżnicami stalowymi regulowanymi – usunięcie zniszczonej zaprawy spoinującej i wykonanie, po oczyszczeniu, spoinowania posadzki z płytek ceramicznych z zastosowaniem elastycznej wodoodpornej zaprawy do spoinowania
4	PP 0.24	– usunięcie zniszczonej zaprawy spoinującej i wykonanie, po oczyszczeniu, spoinowania posadzki z płytek ceramicznych z zastosowaniem elastycznej wodoodpornej zaprawy do spoinowania
5	PP 0.5	– skucie zawilgoconych tynków lamperii ścian z zaprawy żywicznej, do wysokości 1,50m – wykonanie okładziny ścian (na wysokości usuniętych tynków lamperii) z płytek ceramicznych z przygotowaniem podłoża

6	PP 0.16	– rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z cokolikami i skucie zawilgoconych i uszkodzonych warstw podkładowych z betonu o gr. ok 10-15cm; – wykonanie warstwy wyrównawczej na skutym i oczyszczonym podłożu posadzek z zaprawy cementowej o gr. ok 25mm – wykonanie izolacji z papy izolacyjnej termozgrzewalnej gr. 4mm na przygotowanym i zagruntowanym podłożu z wywinięciem jej na ściany do wysokości ok. 10cm – wykonanie warstwy jastrychu cementowego posadzkowego gr. 40-50mm – ułożenie płytek ceramicznych posadzkowych i cokolików na przygotowanym podłożu z wykonaniem warstwy gruntującej i z zastosowaniem elastycznego, wodoodpornego kleju do płytek ze spoinowaniem wodoodporną zaprawą do spoinowania – skucie zawilgoconych tynków ścian do wysokości ok. 1,20m od podłogi – wykonanie nowych tynków renowacyjnych na ścianach z przygotowaniem podłoża i zastosowaniem warstw zalecanych przez producenta tynków oraz tynków mozaikowych (odtworzenia
---	---------	---

We wszystkich pomieszczeniach:

- malowanie farbami emulsyjnymi/akrylowymi dwukrotne w kolorze, dodatkowo z zagruntowaniem nowych tynków renowacyjnych i istniejących tynków ścian pomieszczeń w pełnej wysokości ścian (do sufitów ponad okładzinami ścian z płytek ceramicznych i lamperii