

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Kuchnia			
1	KNR 4-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
d.1	1205-01	8,4	m ²	8 400	
				RAZEM	8 400
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	0,7	m ²	0 700	
				RAZEM	0 700
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	11,7	m ²	11 700	
				RAZEM	11 700
4	KNR 9-24	Ręczne oczyszczenie podłoża o powierzchni porowatej	m ²		
d.1	0101-04	11,7	m ²	11 700	
				RAZEM	11 700
5	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01	4,8	m	4 800	
				RAZEM	4 800
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, pod gładź na lamperii	m ²		
d.1	202 1134-02	11,7	m ²	11 700	
				RAZEM	11 700
7	KNR 0-17	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2609-06	2,55	m ²	2 550	
				RAZEM	2 550
8	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	11,7	m ²	11 700	
				RAZEM	11 700
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany i sufit	m ²		
d.1	1204-08	21,35	m ²	21 350	
				RAZEM	21 350
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ponad lamperią	m ²		
d.1	202 1134-02	14,45	m ²	14 450	
				RAZEM	14 450
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, sufit	m ²		
d.1	202 1134-01	6,9	m ²	6 900	
				RAZEM	6 900
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian, ponad lamperią	m ²		
d.1	1204-02	14,45	m ²	14 450	
				RAZEM	14 450
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	6,9	m ²	6 900	
				RAZEM	6 900
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie lamperii do wysokości 1,5 m farbami zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	11,7	m ²	11 700	
				RAZEM	11 700
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
d.1	1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	4,3	m ²	4 300	
				RAZEM	4 300
16	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0919-26	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
17	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1	0919-20	1	szt.	1 000	
				RAZEM	1 000
18	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton, przyciski	szt.		
d.1	0501-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-03 d.1 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Łazienka			
20	kalk. własna	Demontaz kabiny prysznicowej "80"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
22	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
23	KNR AT-27 d.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
24	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, pod wylewkę	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
25	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
26	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
27	KNR 4-01 d.2 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
28	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, pod gładź cementową	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
29	KNR 9-13 d.2 0101-03	Wyrównanie powierzchni zaprawą wyrównującą grubości 3 mm	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
30	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, pod płytki	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
31	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
32	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		7,1	m ²	7,100	
				RAZEM	7,100
33	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, sufit	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
34	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, sufit	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
35	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
36	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome , pod posadzkę	m ²		
		3,2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 2-02 d.2 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą 3,2	m ² m ²	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
38	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 1,45	m ² m ²	 1,450	 1,450
				RAZEM	1,450
39	KNR 4-01 d.2 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm 1,1	m m	 1,100	 1,100
				RAZEM	1,100
40	KNR 4-01 d.2 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 d.2 0221-03	Wymiana basenu PCV pod natrysk 825x825 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
43	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż zabudowy brodzika, natrysku 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-02 d.2 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm łączonych metodą klejenia Obmiar dodatkowy - łączna długość 1,8 1	msc. m msc.	 1,000	 1,800 1,000
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-02 d.2 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspomnikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' i sedesem 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł, przełożenie rewizji kominowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
49	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż grzejnika łazienkowego naściennego 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-03 d.2 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
51	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją 1,1	m ³ m ³	 1,100	 1,100
				RAZEM	1,100
3		Pokój mały			
52	KNR 2 d.3 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych prospanel, demontaż 18,2	m ² m ²	 18,200	 18,200
				RAZEM	18,200
53	KNR-W 4-01 d.3 0808-08	Rozbiórka cokołków, listwy	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,7	m	14,700	
				RAZEM	14,700
54	KNR AT-25 d.3 0201-01	Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
55	KNR AT-25 d.3 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej	m		
		12,5	m	12,500	
				RAZEM	12,500
56	KNR AT-25 d.3 0101-02	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%	m		
		12,6	m	12,600	
				RAZEM	12,600
57	KNR AT-26 d.3 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		6,3	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
58	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, pod tynk renowacyjny	m ²		
		6,3	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
59	KNR AT-26 d.3 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca	m ²		
		6,3	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
60	KNR AT-26 d.3 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m ²		
		6,3	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
61	KNR AT-26 d.3 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna, farba krzemianowa	m ²		
		6,3	m ²	6,300	
				RAZEM	6,300
62	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, sufit	m ²		
		18,7	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
63	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, sufit	m ²		
		18,7	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
64	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		18,7	m ²	18,700	
				RAZEM	18,700
65	KNR AT-31 d.3 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		4,8	m	4,800	
				RAZEM	4,800
66	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		43,6	m ²	43,600	
				RAZEM	43,600
67	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe, pod emulsję	m ²		
		43,6	m ²	43,600	
				RAZEM	43,600
68	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		43,6	m ²	43,600	
				RAZEM	43,600
69	KNR 4-01 d.3 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		1,85	m ²	1,850	
				RAZEM	1,850
70	KNR 4-01 d.3 1212-34	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 100 do 200 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 4-01 d.3 0919-26	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 4-03 d.3 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
74	KNR 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 4-01 d.3 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
76	KNR 4-01 d.3 0428-04	Rozebranie legarów	m		
		27,2	m	27,200	
				RAZEM	27,200
77	KNR 2-01 d.3 0307-01 307-05	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 20 m (kat. gruntu I-II)	m ³		
		4,55	m ³	4,550	
				RAZEM	4,550
78	KNR 2-02 d.3 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		0,91	m ³	0,910	
				RAZEM	0,910
79	KNR 2-02 d.3 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
80	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
81	KNR 2-02 d.3 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
82	KNR 2-02 d.3 1101-02	Podkłady betonowe grubości 6 cm na styropianie	m ³		
		1,1	m ³	1,100	
				RAZEM	1,100
83	KNR 2-02 d.3 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokołkami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
84	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
85	NNRNKB d.3 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 7 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
86	KNR 2-02 d.3 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (gąbka na folii pod panele MDF)	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
87	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych typ AC 4 z listwami	m ²		
		18,2	m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
88	KNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
89	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km z utylizacją	m ³		
		1,4	m ³	1,400	
				RAZEM	1,400
4		Pokój duży			
90	KNR-W 4-01 d.4 0808-08	Rozbiórka cokołów, listwy	m		
		17,3	m	17,300	
				RAZEM	17,300
91	KNR-W 3 d.4 0313-04	Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednowarstwowym	m ²		
		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
92	KNR AT-25 d.4 0201-01	Skucie pasa tynku przy iniekcji jednostronnej szerokości 75 cm Krotność = 1,5	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
93	KNR AT-25 d.4 0201-05	Naprawa spoin przy iniekcji jednostronnej Krotność = 1,5	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
94	KNR AT-25 d.4 0101-02 z sz.2.1	Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60%; ściany z cegły o podwyższonej twardości Krotność = 1,5	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
95	KNR AT-26 d.4 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
96	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
97	KNR AT-26 d.4 0201-01	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka półkryjąca Krotność = 1,5	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
98	KNR AT-26 d.4 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia Krotność = 1,5	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
99	KNR AT-26 d.4 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych krzemianowych dwukrotnie - aplikacja ręczna Krotność = 1,5	m ²		
		3,8	m ²	3,800	
				RAZEM	3,800
100	KNR 2-02 d.4 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 50 cm	m ²		
		3,4	m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
101	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, sufit	m ²		
		22,8	m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
102	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome, sufit	m ²		
		22,8	m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
103	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		22,8	m ²	22,800	
				RAZEM	22,800
104	KNR AT-31 d.4 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		9,4	m	9,400	
				RAZEM	9,400
105	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności, ściany	m ²		
		55,1	m ²	55,100	
				RAZEM	55,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
106	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 55,1	m ² m ²	 55,100	
				RAZEM	55,100
107	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 55,1	m ² m ²	 55,100	
				RAZEM	55,100
108	KNR 4-03 d.4 0507-08	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trójbiegunowych do 16 A na podłożu innym niż beton 5	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
109	KNR 4-03 d.4 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na podłożu innym niż beton 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
110	KNR 2-02 d.4 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane 27,3	m m	 27,300	
				RAZEM	27,300