

## **Przedmiar robót**

Nazwa zamówienia: **PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W RAMACH  
REALIZACJI INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I  
DOPOSAŻENIE SOR ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH  
WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W LESKU"**

Nazwy i kody CPV: **45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania**

Adres obiektu budowlanego: **Działka 182103\_4.0001.178 Lesko ul. Kochanowskiego 2**

Nazwa i adres zamawiającego: **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku  
ul. Kazimierza Wielkiego 4  
38-600 Lesko**

Data opracowania przedmiaru robót: **2025-01-09**

Nazwa obiektu lub robót: **INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA**

Nazwa jednostki opracowującej: **MK-Projekt. Projektowanie i nadzór inwestorski.  
Kurcoń M.  
38-500 Sanok ul. Kochanowskiego 30**

**Data opracowania:  
2025-01-09**

**Autor opracowania:  
mgr inż. Michał Kurcoń,**

.....

**Spis działów przedmiaru robót**

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania Instalacja centralnego ogrzewania

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys		<b>PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI PN. "MODERNIZACJA, PRZEBUDOWA I DOPOSAŻENIE SOR ORAZ PRACOWNI DIAGNOSTYCZNYCH WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SOR SZPITALA POWIATOWEGO W LESKU"</b>		
1	Element	SST-I;	<b>Instalacja centralnego ogrzewania</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna		Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania	kpl	1,000
1.2	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/1600	szt	2,000
1.3	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/1400	szt	1,000
1.4	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/1200	szt	3,000
1.5	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/1100	szt	4,000
1.6	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/1000	szt	1,000
1.7	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/ 700	szt	1,000
1.8	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe H20-60/ 600	szt	1,000
1.9	KNRW 215/418/4		Grzejniki stalowe H10-60/2000	szt	1,000
1.10	KNRW 215/418/4		Grzejniki stalowe H10-60/1800	szt	2,000
1.11	KNRW 215/418/3		Grzejniki stalowe H10-60/1200	szt	1,000
1.12	KNRW 215/418/3		Grzejniki stalowe H10-60/ 500	szt	1,000
1.13	KNRW 215/418/3		Grzejniki stalowe H10-60/ 400	szt	1,000
1.14	KNRW 215/418/7		Grzejniki stalowe C22-60/ 800	szt	5,000
1.15	KNRW 215/425/1		Grzejniki stalowe łaz. SAN 07/ 750	szt	1,000
1.16	KNR 215/422/1		Rury przyłączone o średnicy 15mm do grzejników c.o. stalowych płytowych	kpl	28,000
1.17	KNR 35/215/2		Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o podwójnej regulacji, z głowicami termostatycznymi o średnicy nominalnej 15mm	kpl	28,000
1.18	KNR 215/408/1		Zawory kulowe CO o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
1.19	KNR 215/403/1		Rurociągi instalacji c.o. z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm, o połączeniach spawanych, na ścianach	m	72,800
1.20	KNR 215/404/2		Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	m	72,800
1.21	KNRW 215/412/7		Zawory odpowietrzające automatyczne o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
1.22	KNR 215/404/2		Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach niemieszkalnych	m	72,800
1.23	KNR 215/512/1		Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzeń	28,000