

PRZEDMIAR ROBÓT OSW-08-123

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4kV

Lokalizacja: Działki nr: 668/6, 668/5, 669/1, 668/8, 668/10, 565/4

Obręb: 0003 Czarna, Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarna

Zamawiający: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

PRZEDMIAR OSW-08-123

Strona 1

04-09-2023

SYKAL-NET

| DZ | POZ | SYMBOL POZYCJI | NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ | JEDN MIARY | IŁOŚĆ |
|----|-----|--|---|---------------|--------|
| 1 | | CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych | | | |
| 1 | 1 | KNNR N005-09-06-01-00 | Montaż rozłącznika RSA00/1 160A dla linii napowietrznych NN izolowanej | szt | 1,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 1 | | 1,000 |
| 1 | 2 | KNNR N005-09-05-01-00 | Montaż przewodów izolowanych lini napowietrznych NN AsXsn 2x35 | km | 0,200 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 0,2 | | 0,200 |
| 1 | 3 | KNNR N005-10-02-01-00 | Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie | szt | 5,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 4+1 | | 5,000 |
| 1 | 4 | KNNR N005-09-06-02-00 | Montaż skrzynki bezpieczniowej linii napowietrznej NN izolowanej (zabezpieczenie oprawy) | szt | 5,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 4+1 | | 5,000 |
| 1 | 5 | KNNR N005-10-04-01-00 | Montaż oprawy LED 83W na słupie | szt | 4,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 4 | | 4,000 |
| 1 | 6 | KNNR N005-13-01-01-00 | Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz | szt | 1,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 1 | | 1,000 |
| 1 | 7 | KNNR N005-09-01-02-00 | Montaż słupa strunobetonowego E10,5/6 pojedynczego z ustojami | szt | 1,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 1 | | 1,000 |
| 1 | 8 | KNNR N005-09-01-02-00 | Montaż słupa strunobetonowego E10,5/2,5 pojedynczego z ustojami | szt | 1,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 1 | | 1,000 |
| 1 | 9 | KNNR N005-09-01-02-00 | Montaż słupa strunobetonowego E10,5/4,3 pojedynczego z ustojami | szt | 4,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 4 | | 4,000 |
| 1 | 10 | KNNR N005-09-07-04-00 | Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 1/2 | metr | 12,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 6+6 | | 12,000 |
| 1 | 19 | KNNR N005-09-06-03-01 | Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 linii NN izolowanej z odłączeniem | szt | 1,000 |
| | | <i>Lp Nazwa</i> | <i>Obliczenie ilości</i> | | |
| | | 1 | 1 | | 1,000 |