

**PRZEDMIAR ROBÓT OSW-08-023**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4kV

Lokalizacja: Działki nr: 390/1, 390/2, 390/3, 391/1, 391/2, 391/3, 392

Obręb: 0004 Głowaczowa, Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarna

Zamawiający: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

PRZEDMIAR OSW-08-023

Strona 1

05-09-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1	1	KNNR N005-10-06-02-00	Szafka oświetleniowa	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	2	KNNR N005-09-05-01-00	Montaż przewodów izolowanych lini napowietrznych NN AsXsn 2x35	km	0,200
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,2		0,200
1	3	KNNR N005-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1	4	KNNR N005-09-06-02-00	Montaż skrzynki bezpieczniowej linii napowietrznej NN izolowanej (zabezpieczenie oprawy)	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1	5	KNNR N005-10-04-01-00	Montaż oprawy LED 83W na słupie	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1	6	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1+1		2,000
1	8	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/4,3 pojedynczego z ustojami	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	9	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/2,5 pojedynczego z ustojami	szt	2,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		2		2,000
1	10	KNNR N005-09-07-04-00	Mechaniczne pogrążenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 1/2	metr	12,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6+6		12,000
1	19	KNNR N005-09-06-03-01	Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 linii NN izolowanej z odłączeniem	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000