

PRZEDMIAR ROBÓT OSW-08-523

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4kV

Lokalizacja: Działki nr: 235/1, 1236/3, 1236/6, 1237/4, 1238/4, 1238/7, Obręb: 0003

Czarna

Działki nr: 48, 49, Obręb: 0005 Golemki, Jednostka ewidencyjna: Gmina

Czarna

Zamawiający: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

PRZEDMIAR OSW-08-523

Strona 1

04-09-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1	1	KNNR N005-09-06-01-00	Montaż rozłącznika RSA00/1 160A dla linii napowietrznych NN izolowanej	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
1	2	KNNR N005-09-05-01-00	Montaż przewodów izolowanych lini napowietrznych NN AsXsn 2x35	km	0,200
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,2		0,200
1	3	KNNR N005-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
1	4	KNNR N005-09-06-02-00	Montaż skrzynki bezpieczniowej linii napowietrznej NN izolowanej (zabezpieczenie oprawy)	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
1	5	KNNR N005-10-04-01-00	Montaż oprawy LED 83W na słupie	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
1	6	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
1	8	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/2,5 pojedynczego z ustojami	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
1	9	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/4,3 pojedynczego z ustojami	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
1	10	KNNR N005-09-07-04-00	Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 1/2	metr	12,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6+6		12,000
1	19	KNNR N005-09-06-03-01	Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 linii NN izolowanej z odłączeniem	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000