

**PRZEDMIAR ROBÓT OSW-09-023**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4kV

Lokalizacja: Działki nr: 1203/2, 1126

Obręb: 0013 Żdźary, Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarna

Zamawiający: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

PRZEDMIAR OSW-09-023

Strona 1

04-09-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1		CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1	1	KNNR N005-09-06-01-00	Montaż rozłącznika RSA00/1 160A dla linii napowietrznych NN izolowanej	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	2	KNNR N005-09-05-01-00	Montaż przewodów izolowanych lini napowietrznych NN AsXsn 2x35	km	0,260
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		0,26		0,260
1	3	KNNR N005-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
1	4	KNNR N005-09-06-02-00	Montaż skrzynki bezpieczniowej linii napowietrznej NN izolowanej (zabezpieczenie oprawy)	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		5		5,000
1	5	KNNR N005-10-04-01-00	Montaż oprawy LED 83W na słupie	szt	4,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		4		4,000
1	6	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	7	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/10 pojedynczego z ustojami	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	8	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/2,5 pojedynczego z ustojami	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	9	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/4,3 pojedynczego z ustojami	szt	6,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6		6,000
1	10	KNNR N005-09-07-04-00	Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 1/2	metr	24,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		6+6+6+6		24,000
1	19	KNNR N005-09-06-03-01	Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 linii NN izolowanej z odłączeniem	szt	5,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		3+1+1		5,000
1	20	KNNR N005-08-03-04-03	Mechaniczny montaż przyłącza przewodami izolowanymi AsXSn 4x16 mm <sup>2</sup> dł 25 m	kmpl	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000
1	21	KNNR N005-09-02-02-03	Montaż poprzecznika stalowego krańcowego PKR-4 linii NN z izolatorami S-80/2	szt	1,000
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		1		1,000