

PRZEDMIAR ROBÓT OSW-09-323

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: Budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego 0,4kV

Lokalizacja: Działki nr: 856/1, 845, 830, 833, 834, 840/1, 840/2, 840/16, 840/3, 843/1, 843/2, 846, 855/2, 845, 843/3, 843/2

Obręb: 0004 Głowaczowa, Jednostka ewidencyjna: Gmina Czarna

Zamawiający: Gmina Czarna

ul. Dworcowa 6, 39-215 Czarna

PRZEDMIAR OSW-09-323

Strona 1

04-09-2023

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
1	1	KNNR N005-09-06-01-00	Montaż rozłącznika RSA00/1 160A dla linii napowietrznych NN izolowanej	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
1	2	KNNR N005-09-05-01-00	Montaż przewodów izolowanych lini napowietrznych NN AsXsn 2x35	km	0,460
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	0,46		0,460
1	3	KNNR N005-10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6		6,000
1	4	KNNR N005-09-06-02-00	Montaż skrzynki bezpiecznikowej linii napowietrznej NN izolowanej (zabezpieczenie oprawy)	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6		6,000
1	5	KNNR N005-10-04-01-00	Montaż oprawy LED 83W na słupie	szt	6,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6		6,000
1	6	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	1,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1		1,000
1	8	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/2,5 pojedynczego z ustojami	szt	3,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	3		3,000
1	9	KNNR N005-09-01-02-00	Montaż słupa strunobetonowego E10,5/4,3 pojedynczego z ustojami	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000
1	10	KNNR N005-09-07-04-00	Mechaniczne pograżenie uziomu pionowego z pręta stalowego w gruncie kat 1/2	metr	24,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	6+6+6+6		24,000
1	19	KNNR N005-09-06-03-01	Montaż ogranicznika przepięć GXO 0,66/5 linii NN izolowanej z odłączeniem	szt	2,000
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	2		2,000