

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem w poziomie parteru
ADRES INWESTYCJI : ul. Nawrot dz. ewid. nr 198 obręb W-24
INWESTOR : Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o.
ADRES INWESTORA : ul Piłsudskiego 150/152 92-230 Łódź
WYKONAWCA ROBÓT : do wyboru
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (posadzka PS1+PS2) 484.83+469.28+469.28+243.66	m ² m ²	 1667.050	
				RAZEM	1667.050
2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (posadzka PG1) 187.03	m ² m ²	 187.030	
				RAZEM	187.030
3	KNR-W 2-02 0608-07 analogia	Ułożenie taśm dylatacyjnych 2628.82	m m	 2628.820	
				RAZEM	2628.820
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.1+poz.2	m ² m ²	 1854.080	
				RAZEM	1854.080
5	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" poz.1+poz.2	m ² m ²	 1854.080	
				RAZEM	1854.080
6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.1*10%	m ² m ²	 166.705	
				RAZEM	166.705

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (posadzka PS1+PS2)	m ²	484.83+ 469.28+ 469.28+ 243.66 = 1667.050	0.00	0.00
2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (posadzka PG1)	m ²	187.03	0.00	0.00
3	KNR-W 2-02 0608-07 analogia	Ułożenie taśm dylatacyjnych	m	2628.82	0.00	0.00
4	KNR 2-02 0607- 01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²	poz.1+poz.2 = 1854.080	0.00	0.00
5	NNRNKB 202 1129-02 1129- 03	(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Mik-sokreta"	m ²	poz.1+poz.2 = 1854.080	0.00	0.00
6	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	poz.1*10% = 166.705	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu						0.00